

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考
	高萩北中学校校舎等長寿命化改修工事(第2期)						
a	直接工事費						
A	建築工事	1	式				
B	電気設備工事	1	式				
C	機械設備工事	1	式				
	直接工事費 合計						
b	共通仮設費						
	積上	1	式				
	率分						
	建築工事	1	式				
	電気設備工事	1	式				
	機械設備工事	1	式				
	共通仮設費 合計						
	純工事費						
	建築工事	1	式				
	電気設備工事	1	式				
	機械設備工事	1	式				
	純工事費 合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考
c	現場管理費	1	式				
	建築工事	1	式				
	電気設備工事	1	式				
	機械設備工事	1	式				
	現場管理費 合計						
	工事原価	1	式				
	建築工事	1	式				
	電気設備工事	1	式				
	機械設備工事	1	式				
	工事原価 合計						
d	一般管理費	1	式				
	一般管理費	1	式				
	有価物控除						
	工事価格	1	式				
	(改め)						
	消 費 税						
	計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
b	共通仮設工事								
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 単管補強・シート貼共	1.0	式				別紙明細共通仮設-1	
	カラーコーン・パー		1.0	式				別紙明細共通仮設-2	
	車路 カラーコーン・パー		1.0	式				別紙明細共通仮設-3	
	キャスターゲート	W6000、H2000	1.0	式				別紙明細共通仮設-4	
	交通誘導員		1.0	式				別紙明細共通仮設-5	
	室内環境測定	6物質、報告書共 8室、作業開始前・後	1.0	式				別紙明細共通仮設-6	
	アスベスト粉じん濃度測定	5室、外部4箇所 施工前、施工後	1.0	式				別紙明細共通仮設-7	
	荷揚用揚重機械		1.0	式				別紙明細共通仮設-8	
	荷揚用揚重機械 (ろ過装置揚重)		1.0	式				別紙明細共通仮設-9	
	トイレ コンクリート強度補正	暑中コンクリート:+6N	1.0	式				別紙明細共通仮設-10	
	快適トイレ	男女各1基、目隠し共	1.0	式				別紙明細共通仮設-11	
	立ち会い検査費 自動火災報知設備	P型1級	1.0	式					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
A	建築工事								
1	直接仮設工事		1.0	式					
2	防水改修工事		1.0	式					
3	屋根改修工事		1.0	式					
4	外壁改修工事		1.0	式					
5	建具改修工事		1.0	式					
6	内装改修工事		1.0	式					
7	金属工事		1.0	式					
8	左官工事		1.0	式					
9	塗装改修工事		1.0	式					
10	仕上ユニット工事		1.0	式					
11	環境配慮改修工事		1.0	式					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
12	鉄筋工事		1.0	式					
13	コンクリート工事		1.0	式					
14	付帯・外構工事		1.0	式					
15	撤去工事		1.0	式					
16	発生材積込・運搬		1.0	式					
17	発生材処分		1.0	式					
	直接工事費 計								
18	有価物売却費		1.0	式					
	有価物売却費 計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
1	直接仮設工事							
	【特別教室棟】							
	〈外部〉							
	枠組本足場 手すり先行方式	W900	1.0	式			別紙明細-1	
	安全手すり	枠組本足場用	1.0	式			別紙明細-2	
	小幅ネット	層間ふさぎ	1.0	式			別紙明細-3	
	ネット状養生シート張り	防災 I 類	1.0	式			別紙明細-4	
	養生	屋上防水改修、塗膜防水	1.0	式			別紙明細-5	
	整理清掃後片付け	外壁改修	1.0	式			別紙明細-6	
	整理清掃後片付け	屋上防水改修	1.0	式			別紙明細-7	
	〈内部〉							
	墨出し	複合改修	1.0	式			別紙明細-8	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	墨出し	個別改修	1.0	式			別紙明細-9	
	養生	複合改修	1.0	式			別紙明細-10	
	養生	個別改修	1.0	式			別紙明細-11	
	整理清掃後片付け	複合改修	1.0	式			別紙明細-12	
	整理清掃後片付け	個別改修	1.0	式			別紙明細-13	
	内部仮設間仕切	LGS100+GB-R12.5(片面) 扉・鍵付 開口補強共	1.0	式			別紙明細-14	
	内部仕上足場	脚立足場	1.0	式			別紙明細-15	
	内部階段足場		1.0	式			別紙明細-16	
	【外部】							
	〈門扉〉							
	養生	個別改修	1.0	式			別紙明細-17	
	整理清掃後片付け	外壁改修 門扉	1.0	式			別紙明細-18	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
【プール】								
〈プール棟〉								
枠組本足場 手すり先行方式	W600	1.0	式				別紙明細-19	
安全手すり	枠組本足場用	1.0	式				別紙明細-20	
メッシュ状養生シート張り	防災 I 類	1.0	式				別紙明細-21	
墨出し	屋上防水改修(シート防水)	1.0	式				別紙明細-22	
養生	屋上防水改修(シート防水)	1.0	式				別紙明細-23	
整理清掃後片付け	屋上防水改修(シート防水)	1.0	式				別紙明細-24	
整理清掃後片付け	外壁改修	1.0	式				別紙明細-25	
整理清掃後片付け (プールサイト)	外壁改修	1.0	式				別紙明細-26	
養生 (プール棟外部)	複合改修	1.0	式				別紙明細-27	
整理清掃後片付け (プール棟外部)	複合改修	1.0	式				別紙明細-28	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
外部仕上足場 (プール棟外部)	脚立足場	1.0	式				別紙明細-29	
墨出し (プール棟内部)	複合改修	1.0	式				別紙明細-30	
養生 (プール棟内部)	複合改修	1.0	式				別紙明細-31	
整理清掃後片付け (プール棟内部)	複合改修	1.0	式				別紙明細-32	
養生 (プール棟内部)	個別改修	1.0	式				別紙明細-33	
整理清掃後片付け (プール棟内部)	個別改修	1.0	式				別紙明細-34	
〈プールサイド〉								
墨出し (プールサイド)	複合改修	1.0	式				別紙明細-35	
養生 (プールサイド)	複合改修	1.0	式				別紙明細-36	
整理清掃後片付け (プールサイド)	複合改修	1.0	式				別紙明細-37	
〈FRPプール〉								
墨出し (プール)	複合改修	1.0	式				別紙明細-38	

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	養生 (プール)	複合改修	1.0	式				別紙明細-39	
	整理清掃後片付け (プール)	複合改修	1.0	式				別紙明細-40	
	小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
2	防水改修工事							
	【特別教室棟】							
	施工数量調査	防水改修 打診・触診・撮影・CAD記録、報告書共	1.0	式			別紙明細-41	
	〈屋根(6)・(7)〉							
	高圧水洗浄	15Mpa程度	399.0	m2				
	既存アルミ笠木 取外し・再設置		63.4	m				
	既存改修用ドレン ドレンキャップ取外し・再設置	縦型	4.0	か所				
	既存塗膜脆弱部 撤去	段差修正共	4.0	m2				
	煙突架台笠木 水性エポキシ系 樹脂系モルタル塗布		0.9	m2				
	平場 ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着 色型	322.0	m2				
	立上り ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着 色型	75.7	m2				
	煙突架台笠木・フェンス基礎 ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着 色型	0.9	m2				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
高耐久高反射性シリコン系保護塗料		399.0	m2					
〈屋根(4)〉								
高圧水洗浄	15Mpa程度	461.0	m2					
既存アルミ笠木 取外し・再設置		79.6	m					
既存水切金物 撤去	シール共	11.6	m					
既存改修用ドレン ドレンキャップ取外し・再設置	縦型	5.0	か所					
既存塗膜脆弱部 撤去	段差修正共	0.5	m2					
煙突架台笠木 水性エポキシ系 樹脂系モルタル塗布		1.8	m2					
平場 ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着色型	391.0	m2					
立上り ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着色型	51.0	m2					
煙突架台笠木・フェンス基礎 ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着色型	19.6	m2					
高耐久高反射性シリコン系保護塗料		461.0	m2					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ネットフェンス支柱根元シール処理		56.0	か所					
水切金物新設	シール共	11.6	m					
水切金物コーナー材新設		7.0	か所					
ウレタン防水面軽量乾式基礎設置 (太陽光パネル設置用)	基礎廻り補強共	36.0	か所					
〈各所庇〉								
高圧水洗浄	15Mpa程度	7.1	m2					
既存壁取合いシール撤去・打替	PU-2(10×10程度)	5.5	m					
庇天端・見付 水性エポキシ系 樹脂系モルタル塗布		7.1	m2					
庇天端・見付 ウレタン塗膜防水 X-2	高靱性ウレタン塗膜防水密着工法 t2.0	7.1	m2					
高耐久高反射性シリコン系保護塗 料		7.1	m2					
【プール棟】								
施工数量調査	防水改修 打診・触診・撮影・CAD記録、報告書共	1.0	式				別紙明細-42	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
既存ドレン上皿 撤去		2.0	か所					
ドレン廻りはつり・モルタル修正		2.0	か所					
既存押え金物 撤去	シール共	59.4	m					
立上り防水層撤去部 ケレン清掃		16.8	m ²					
立上り 仮防水材塗布	水性アクリル系防水材	16.8	m ²					
平場・笠木 高圧水洗浄	15Mpa程度	139.0	m ²					
笠木 水性エポキシ系樹脂モルタル塗布		15.0	m ²					
平場 塩ビシート防水断熱機械 的固定工法S-M2 t2		101.0	m ²					
立上り 塩ビシート防水接着工法 S-F2 t2		16.8	m ²					
入隅部塩ビ被覆鋼板	50×15	59.4	m					
平場・立上り 高耐久高反射性 シリコン系保護塗料		118.0	m ²					
笠木 ウレタン塗膜防水 X-2	有機則・特化則非該当メッシュ2液着 色型	16.8	m ²					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	高耐久高反射性シリコン系保護塗料	16.8	m2					
	防水押え金物新設	30×15 シール共	59.4	m				
	笠木見付水切テープ新設		59.4	m				
	ステンレス製脱気筒新設		2.0	か所				
	改修ドレン新設	横型80φ(ドレンキャップ共)	2.0	か所				
	〈東面庇〉							
	高圧水洗浄	15Mpa程度	3.9	m2				
	既存壁取合いシール撤去・打替	PU-2(10×10程度)	3.4	m				
	庇天端・見付 水性エポキシ系樹脂モルタル塗布		3.9	m2				
	庇天端・見付 ウレタン塗膜防水 X-2	高靱性ウレタン塗膜防水密着工法 t2.0	3.9	m2				
	高耐久高反射性シリコン系保護塗料		3.9	m2				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
3	屋根改修工事							
	【特別教室棟】							
	堅樋新設	VP φ100 カラー SUS製支持金物共	79.6	m				
	【プール棟】							
	堅樋新設	VP φ100 SUS製支持金物共	14.4	m				
	呼び樋新設	VP φ100 SUS製支持金物共	0.9	m				
	飾り柵新設	VP φ100用	2.0	か所				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
4	外壁改修工事							
	【特別教室棟】							
	施工数量調査	外壁改修 打診・触診・撮影・CAD記録、報告書共	1.0	式			別紙明細-43	
	高圧水洗浄	30MPa	2,282.0	m ²				
	高圧水洗浄 (軒天部)	30MPa	138.0	m ²				
	高圧水洗浄 (巾木部)	30MPa	165.0	m ²				
	クラック部補修	Uカットシール材充填 ポリマーセメントモルタル充填	55.0	m				
	クラック部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入	224.0	m				
	欠損・爆裂部補修 (一般部)	カチオン系ポリマーセメントモルタル充填工法 100×100程度	287.0	か所				
	欠損・爆裂部補修 (一般部)	亜硝酸リチウム併用断面修復工法 100×100程度	72.0	か所				
	欠損・爆裂部補修 (上裏)	亜硝酸リチウム併用断面修復工法 100×100程度	82.0	か所				
	欠損・爆裂部補修 (一般部)	カチオン系ポリマーセメントモルタル充填工法 300×300程度	75.0	か所				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
浮き部補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入 16本/m ²	15.4	m ²					
補修箇所下地調整	カチオン系C-2	74.9	m ²					
補修箇所パターン吹き	下塗・増塗・主材基層・主材模様吹	74.9	m ²					
塗装改修 (外壁)	下地調整材C-1、カチオンシーラー、防水型複層塗材E、超低 汚染・超耐候無機質複合弾性ふっ素樹脂塗料	2,282.0	m ²					
塗装改修 (軒天)	一液水性多機能型カチオンシーラー、水性ア クリルシリコン樹脂系軒天用仕上塗材	138.0	m ²					
カチオン系CM-2吹付 (外巾木)		165.0	m ²					
打継目地シーリング	PU-2	629.0	m					
化粧目地シーリング	PU-2	97.0	m					
建具周囲シーリング	MS-2	791.0	m					
建具梁上水切シーリング	MS-2	126.0	m					
Exp.J 耐火型	クリアランス200mmW850程度、平場・上 裏、小口キャップ、コーナー共 材工	7.0	m					
Exp.J 耐火型	クリアランス200mm、外壁・立上り 小口キャップ、コーナー共 材工	36.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
Exp.J廻りシーリング	MS-2	43.0	m					
Exp.J 運搬費		1.0	回					
物置 取外し・再取付 (木工室外部)		1.0	か所					
【プール棟】								
施工数量調査	外壁改修 打診・触診・撮影・CAD記録、報告書共	1.0	式				別紙明細-44	
高圧水洗浄 (外壁部)	30MPa	143.0	m ²					
高圧水洗浄 (軒天部)	30MPa	3.1	m ²					
高圧水洗浄 (巾木部)	30MPa	28.3	m ²					
高圧水洗浄 (シャワー・洗眼立上り)	30MPa	34.6	m ²					
高圧水洗浄 (プールサイト立上り外壁面)	30MPa	126.0	m ²					
クラック部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入	40.8	m					
欠損・爆裂部補修	カチオン系ポリマーセメントモルタル充填工法 300×300程度	38.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
欠損・爆裂部補修	亜硝酸リチウム併用断面修復工法 100×100程度	38.0	か所					
欠損・爆裂部補修 (一般部)	カチオン系ポリマーセメントモルタル充填工法 300×300程度	6.0	か所					
補修箇所下地調整	カチオン系C-2	19.6	m ²					
補修箇所パターン吹き	下塗・増塗・主材基層・主材模様吹	19.6	m ²					
塗装改修 (外壁)	下地調整材C-1、カチオンシーラー、防水型複層塗材E、超低 汚染・超耐候無機質複合弾性ふっ素樹脂塗料	143.0	m ²					
塗装改修 (軒天)	一液水性多機能型カチオンシーラー、水性ア クリルシリコン樹脂系軒天用仕上塗材	3.1	m ²					
カチオン系CM-2吹付 (外巾木)		28.3	m ²					
建具周囲シーリング	MS-2	80.4	m					
小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
5	建具改修工事							
	【特別教室棟】							
	建具点検調整	488.0	m ²					
	〈アルミ製建具〉							
	AD5 ヒンジ交換	1.0	か所					
	AD5 錠前交換	3.0	か所					
	AD7 片開き額入フラッシュ戸 ハンドル・錠前交換、建具調整	850×1,900 1.0	か所					
	AD8 片開き額入フラッシュ戸新設	850×1,900 1.0	か所					
	AW4 ドアクローザー撤去・新設	1.0	か所					
	AW4 錠前交換	1.0	か所					
	AW9 ドアクローザー撤去・新設	1.0	か所					
	AW9 錠前交換	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
AW12 錠前交換		1.0	か所					
AW28 横ルーバー・小口キャップ設置	2,230×1,260 16本	1.0	か所					
片引き窓 ストッパー 交換	ストッパー設置	148.0	サッシ か所					
片引き窓 戸車 交換	既存防音サッシ準拠品 建具バラシ、組立含む	148.0	サッシ か所					
片引き窓 ハンドル 交換	既存防音サッシ準拠品 建具バラシ、組立含む	148.0	サッシ か所					
片引き窓 障子外れ止め防止 交換	既存防音サッシ準拠品 建具バラシ、組立含む	148.0	サッシ か所					
〈鋼製建具〉								
SD5 錠前交換		1.0	か所					
SD7 錠前交換		1.0	か所					
SD9 錠前交換		1.0	か所					
SD11 錠前交換		3.0	か所					
SD13 片開き点検口 撤去・新設	450×450	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
SD13N 片開き点検口 撤去・新設	600×1,200	3.0	か所					
〈金属製建具 ガラス〉								
網入りガラス	t6.8	4.1	m2					
ガラス清掃	既存アルミサッシガラス	430.0	m2					
ガラス飛散防止フィルム貼	日射調整、飛散防止用	434.0	m ²					
ガラスとめ	シーリング	3,642.0	m					
〈木製建具〉								
WD1 (会議室)	1,700×1,900 額・ガリ入り引違いフ ラッシュドア	1.0	か所					
WD6 (美術室、木工室、第一理科室、図書 室、被服室)	1,660×1,900 額・ガリ入り引違いフ ラッシュドア	5.0	か所					
WD7 (美術準備室、PTA会議室、資料室)	1,700×1,900 額・ガリ入り引違いフ ラッシュドア	3.0	か所					
WD8 (工作準備室、調理準備室)	1,675×1,900 額・ガリ入り引違いフ ラッシュドア	2.0	か所					
WD9 (図書準備室、第二理科室)	1,700×1,900 額・ガリ入り引違いフ ラッシュドア	5.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
WD12 (第二理科室)	850×1,900 額・ガラ入り片引きフラッシュドア	2.0	か所					
WD23 (音楽室)	1,700×1,900 額・ガラ入り両開きフラッシュドア	1.0	か所					
WD24 (音楽準備室)	1,700×1,900 引違いフラッシュドア額入り	1.0	か所					
WD25 (理科準備室)	1,700×1,900 引違いフラッシュドア額入り	1.0	か所					
WW19 (女子トイレ)	2,690×320 三連欄間	3.0	か所					
WW20 (男子トイレ)	1,765×325 二連欄間	3.0	か所					
ガラリ新設		40.0	か所					
〈木製建具 ガラス〉								
強化ガラス	スクールテンパー-t5	14.2	m2					
すりガラス	t6.8	4.4	m2					
ガラス清掃	木製建具ガラス	42.2	m2					
【プール棟】								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	〈アルミ製建具〉							
	建具点検調整	21.2	m ²					
	AD1 ドアクローザー交換・建具切削調整	1.0	か所					
	AD2 ドアクローザー・握り玉錠交換	1.0	か所					
	AD3 ドアクローザー・シリンダー錠交換	1.0	か所					
	AD4 ドアクローザー交換	5.0	か所					
	AD5 ドアクローザー交換	1.0	か所					
	AD4 握り玉錠交換	1.0	か所					
	引違窓 ストップ交換		6.0	サッシ か所				
	引違窓 戸車 交換		6.0	サッシ か所				
	引違窓 ハンドル 交換		6.0	サッシ か所				
	引違窓 障子外れ止め防止 交換		6.0	サッシ か所				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	〈ガラス〉							
	ガラス清掃	既存アルミサッシガラス	18.0	m2				
	ガラス飛散防止フィルム貼	外貼用	18.0	m ²				
	ガラスとめ	シーリング	91.6	m				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
6	内装改修工事							
	【特別教室棟】							
	〈床〉							
	ビニル床シート貼り	t2.5	440.0	m2				
	ビニル床シート貼り	熱溶接加算	440.0	m2				
	ビニル床タイル貼り	置き敷 t5.0	114.0	m2				
	防滑ビニル床シート貼り	t2.5	57.5	m2				
	防滑ビニル床シート貼り	熱溶接加算	57.5	m2				
	SUS見切	40×20	70.6	m				
	トイレ ビニル床シート貼り	t2.5 超防汚、抗ウイルス、消臭	52.9	m2				
	トイレ ビニル床シート貼り	熱溶接加算	52.9	m2				
	トイレ 汚垂石	t7 抗菌、抗ウイルス、防臭	4.5	m2				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
トイレ 便器穴埋め	あと施工樹脂アンカーD13 コンクリート充填	1.0	式				別紙明細-45	
トイレ フロアハッチ 新設	450×450 化粧	1.0	式				別紙明細-46	
並列寄木細工 t8 新設	フロアコンセント部 300×300	8.0	か所					
並列寄木細工 t8 新設	浮き部 300×300	4.0	か所					
〈巾木〉								
ビニル巾木	H100	315.0	m					
階段ササラ巾木	塩ビ	46.8	m					
トイレ ビニル床シートt2.5 巻上	抗菌、抗ウイルス、防臭	7.1	m2					
〈壁〉								
合板貼り	t5.5 見え掛かり	27.8	m2					
穿孔合板貼	t5.5 見え掛かり	23.6	m2					
合板貼り	t5	9.4	m2					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	杉板t10横貼	9.4	m2					
	シーリング石膏ボード張り	t12.5 53.8	m2					
	トイレ シーリング石膏ボード張り	t12.5 153.0	m2					
	強化石膏ボード 2枚張り	t21+t21 14.1	m2					
	トイレ 強化石膏ボード 2枚張り	t21+t21 12.4	m2					
	耐火シール処理	30.7	m					
	トイレ 耐火シール処理	26.3	m					
	化粧ケイカル板張り	t6 同色平目地(ジョイナー)・コーナー材 共 53.8	m2					
	トイレ 化粧ケイカル板	t6 同色平目地(ジョイナー)・コーナー材・ 巾木上見切り共 153.0	m2					
	クラック補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 43.3	m					
	トイレ 木額縁	米ツガ 20.2	m					
	木額縁 水廻り	米ツガ W120 t24 60.7	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
トイレ ポストフォームカウンター	t26 D140	19.6	m					
ポストフォームカウンター	t26 D140	2.7	m					
収納引違戸 新設	材 1700×500内外 ホリ合板フラッシュt30	27.0	箇所					
収納引違戸 新設	手間 1700×500内外 ホリ合板フラッシュt30	27.0	箇所					
収納引違戸 新設 差込錠共	材 1700×900 ホリ合板フラッシュt30 差込錠	1.0	箇所					
収納化粧面材 新設	メラミン化粧合板t3	1.4	m ²					
収納底板 新設 被服室流し下	耐水合板t12	1.0	m ²					
〈天井〉								
廻り縁	塩ビ	764.0	m					
トイレ 廻り縁	塩ビ	71.6	m					
トイレ ハット型天井見切	塩ビ	5.4	m					
合板貼り	ラワン I 類 t5	6.1	m ²					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	杉板t10横貼	6.1	m2					
	穿孔石膏ボード目透し張	t9 443.0	目地テープ共 m2					
	平石こうボード目透し張	127.0	目地テープ共 m2					
	平石こうボード目透し張 梁型・下り天井	14.3	目地テープ共 m2					
	吸音石膏ボード目透し張	t9.5 152.0	目地テープ共 m2					
	吸音石膏ボード張	26.8	m2					
	フレキシブルボード	t6 6.3	m2					
	トイレ フレキシブルボード	t6 60.6	m2					
	ロックウール敷込	t50 40kg 123.0	m2					
	【プール棟】							
	トイレ CB積ライニング	CBt120、モルタル塗仕上共 3.0	m2					
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
7	金属工事							
	【特別教室棟】							
	トイレ 溶接金網敷	φ6 150×150	61.9	m2				
	階段ノンスリップ°	SUS フラットエント°(ステンレス製)	118.0	m				
	壁 LGS下地	LGS65	55.2	m2				
	トイレ 壁 LGS下地	LGS65	43.2	m2				
	トイレ 壁 LGS下地	LGS100	22.4	m2				
	トイレ 壁 LGS下地 開口補強	LGS100	6.0	か所				
	壁 SUS見切り	W45、HL	28.8	m				
	下がり天井見切り・廻り縁	アルミ製	98.0	m				
	天井 LGS下地	19型 直張り用 @300	528.0	m2				
	天井 LGS下地 (音楽室)	落下低減天井下地	123.0	m2				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
トイレ 天井 LGS下地	19型 直張り用 @300	60.6	m2					
天井点検口	450角	39.0	か所					
天井点検口	450角 目地タイプ	6.0	か所					
天井点検口開口補強	ボード切込共	45.0	か所					
カーテンレール	アルミニウム製 二連	144.0	m					
吊りカーテンレール (被服室)	アルミ直線部	3.8	m					
吊りカーテンレール (被服室)	コーナー加算	1.0	か所					
天井ハンガー 取外し・再取付	φ32	57.0	m					
カーテンレール 取外し再取付		10.1	m					
鏡 取外し再取付	400×600	2.0	箇所					
煙突SUSカバー	W650 H100 PL2.0 アンカー止	3.0	か所					
《非構造部材耐震対策》								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
A 家具転倒防止措置	取付金物一式	71.0	か所					
B 時計、額 落下防止措置	取付金物一式	25.0	か所					
C ピアノ転倒防止 (グランドピアノ)	防振ゴム×3 施工後調律含む	1.0	か所					
C' ピアノ転倒防止 (アップライトピアノ)	防振ゴム×4 施工後調律含む	1.0	か所					
D スチールラック転倒防止措置	取付金物一式	4.0	か所					
E TV台等転倒防止措置	取付金物一式	6.0	か所					
F 劇薬庫棚	取付金物一式	1.0	か所					
G 可動ホワイトボード転倒防止措置	取付金物一式	1.0	か所					
H スピーカー転倒防止	取付金物一式、取付板	2.0	か所					
I 冷蔵庫等転倒防止措置	転倒防止用ベルト	3.0	か所					
J 美術収納棚	落下防止用板設置 ポリ合板	1.0	か所					
【プール棟】								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	あと施工アンカー	D10 @200 横	315.0	本				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
8	左官工事							
	【特別教室棟】							
	〈床〉							
	トイレ コンクリート 直押え	57.4	m2					
	トイレ モルタル塗	t40 57.4	m2					
	〈家具〉							
	流し欠損部補修 人造石研出仕上	ポリマーセメントモルタル(白セメント入) t3~30 サンダー掛整形共 4.0	m ²					
	〈開口部〉							
	AD-8撤去部下地調整	カチオン系CM-2 1.1	m ²					
	AD-8撤去部下地調整	コーナー加算 5.4	m					
	【プール棟】							
	〈内部〉							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	〈床〉							
	トイレ コンクリート 直押え	15.6	m2					
	トイレ 防水モルタル 木鏝	15.6	m2					
	〈外部床〉							
	欠損・爆裂部補修 アプローチ階段床	カチオン系ポリマーセメントモルタル充填工法 300×300程度	1.0	か所				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
9	塗装改修工事							
	【特別教室棟】							
	床改修 (木工室 床)	サンダー掛け 隙間コーク処理 1-UC A種 3回塗 共	96.6	m2				
	床改修 (木工室以外特別教室 床)	木部磨き・ワックス使用	1,021.0	m2				
	家具改修	サンダー掛け 隙間コーク処理 1-UC A種 3回塗 共	24.5	m2				
	木部 1-UC塗 寄木床材300×300改修部	素地ごしらえ B種 1-UC B種	0.7	m2				
	トイレ 木部 UC塗	素地ごしらえ B種 EP B種	2.4	m2				
	木部 UC塗 水飲み	素地ごしらえ B種 EP B種	16.3	m2				
	木部 SOP塗	下地調整 B種 SOP B種	51.4	m2				
	木部 SOP塗替	下地調整 RB種 SOP B種	468.0	m2				
	木部 SOP塗替 細幅	下地調整 RB種 SOP B種	154.0	m				
	木部 SOP塗替 (音楽室・リブ面)	下地調整 RB種 SOP B種	69.2	m2				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
木部 SOP塗替 (巾木)	下地調整 RA種程度 SOP B種	25.5	m2					
木部 SOP塗替 (台輪)	下地調整 RA種程度 SOP B種	0.9	m2					
木部 SOP塗替 (家具枠)	下地調整 RA種程度 SOP B種	19.4	m2					
ボード面 EP-G塗	素地ごしらえB種 EP-G B種	14.1	m2					
モルタル面 EP-G塗替	下地調整 RB種 EP-G B種	507.0	m2					
ボード面 EP塗	素地ごしらえ B種 EP B種	846.0	m2					
ボード面 EP塗 (音楽室)	下地調整 RB種 EP B種	123.0	m2					
トイレ ボード面 EP塗	素地ごしらえ B種 EP B種	60.6	m2					
ボード面 EP塗替	下地調整 RB種 EP B種	855.0	m2					
複層仕上塗材トップのみ (階段室3)	ローラー塗 下地調整共	126.0	m2					
木部 1-UC塗替 (階段手すり)	下地調整 RB種 ささくれ除去 1-UC A種	8.9	m2					
鉄部 DP塗替	DP1級、錆止塗装共	168.0	m2					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
鋼製建具 DP塗替	錆止塗装共、枠共	6.8	m2					
鋼製建具 SOP塗替 扉・枠	鉄鋼面 下地調整 RB種SOP B種 鉛・クロムフリー錆止めペイント C種	71.1	m2					
鋼製建具 SOP塗 扉・枠	素地ごしらえC種 SOP B種 鉛・クロムフリー錆止めペイント C種	6.3	m2					
木製建具 SOP塗替	下地調整 RA種程度 SOP B種	232.0	m2					
木製建具 SOP塗	下地調整 B種 SOP B種	37.5	m2					
木製建具 SOP塗替 木製建具取外し	欄間部	37.7	m ²					
木製建具 SOP塗替 木製建具取外し再取付	欄間部	14.0	か所					
木枠 SOP塗替 木製建具	下地調整 RB種 SOP B種	102.0	m2					
小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
10	仕上ユニット工事							
	【特別教室棟】							
	室名突き出しサイン	木製突出250×80×2枚 指定フォント	18.0	か所				
	トイレ 室名平付けサイン	アクリル切文字□150(指定形状以外)	6.0	か所				
	階数表示	ステンレス(ブラック)切文字	3.0	か所				
	開口塞ぎ	クーラーキャップφ150 周囲シーリング含む	8.0	か所				
	トイレ 化粧鏡	500×900 盗難防止用	6.0	か所				
	大型鏡	3,000×300 水飲場	3.0	か所				
	大型鏡	2,000×300 水飲場	1.0	か所				
	《家具》							
	F-15 作品棚・掃除用具入 (1F美術室)	ネットパネル、ステンレスパイプ、セフティエッジ 9410×420/470×2500	1.0	か所				
	F-16 展示棚 (1F美術室)	オープン棚 1800×450/600×1900	1.0	か所				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
F-20 水飲み (1F水飲場)	コーリアンt10、SUSシンク、セフティエッジ 1800×450/600×1900	1.0	か所					
F-21 掃除用具入 (1F金工室)	ステンレスパイプ、フック、セフティエッジ 1800×450/600×1900	1.0	か所					
F-60 掃除用具入 (2FCAI室)	ステンレスパイプ、フック、セフティエッジ 500×420×1900	1.0	か所					
F-63 水飲み (2F水飲場)	コーリアンt10、SUSシンク、セフティエッジ 4440×600×700/760	1.0	か所					
F-77 掃除用具入 (2F第二理科室)	ステンレスパイプ、フック、セフティエッジ 500×420×1900	1.0	か所					
F-94 水飲み (3F水飲場)	コーリアンt10、SUSシンク、セフティエッジ 4440×600×700/760	1.0	か所					
F-95 作業台B (3F調理室)	ステンレスSUS304、セフティエッジ 5070×500×670×720	1.0	か所					
F-108 教師用被服机 (3F被服室)	メジャー付 1800×900×800	1.0	か所					
F-109 生徒用作業台 (3F被服室)	1800×900×700	11.0	か所					
F-109 ワゴン (3F被服室)	1800×900×700	22.0	か所					
F-109 丸椅子 (3F被服室)	1800×900×700	45.0	か所					
F-110 掃除用具入 (4F音楽室)	ステンレスパイプ、フック、セフティエッジ 500×420×1900	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
F-115 水飲み (4F水飲場)	コーリアンt10、SUSシンク、セフティエッジ 1950×600×700/760	1.0	か所					
F-68 パネル取外し再取付 (第一理科室、第二理科室)	配管更新用	2.0	箇所					
F-69 パネル取外し再取付 (第一理科室、第二理科室)	配管更新用	24.0	箇所					
F-99 パネル取外し再取付 (調理室)	配管更新用	2.0	箇所					
F-100 パネル取外し再取付 (調理室)	配管更新用	36.0	箇所					
家具木口テープ処理		206.0	m					
《黒板・掲示板》								
B-1 アルミ枠スチール上下黒板パネル交換 (金工室・木工室)	2,700×1,800	2.0	か所					
B-1 アルミ枠スチール上下黒板パネル交換 (調理室、被服室)	2,700×1,800	2.0	か所					
B-1 アルミ枠スチール上下黒板パネル交換 (音楽室)	五線譜入 2,700×1,800	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (金工室)	二層貼 2,340×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (金工室)	二層貼 1,180×1,200	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (木工室)	二層貼 1,230×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (木工室)	二層貼 1,700×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (美術室)	二層貼 1,150×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (美術室)	二層貼 1,070×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (美術室)	二層貼 1,670×1200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (会議室)	二層貼 2,900×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (会議室)	二層貼 2,870×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (会議室)	二層貼 4,720×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (会議室)	二層貼 1,070×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (会議室)	二層貼 2,660×900	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (第二理科室)	二層貼 1,850×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (第二理科室)	二層貼 4,320×1,200	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (第一理科室)	二層貼 2,100×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (第一理科室)	二層貼 6,970×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (図書室)	二層貼 1,700×1,000	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (図書準備室)	二層貼 2,890×915	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (図書準備室)	二層貼 1,070×900	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (図書準備室)	二層貼 2,000×900	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (調理室)	二層貼 2,260×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (調理室)	二層貼 1,230×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (被服室)	二層貼 1,980×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (被服室)	二層貼 630×1,200	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (調理準備室)	二層貼 2,660×900	1.0	か所					
B-2 アルミ柵掲示板貼替 (音楽室)	二層貼 1,430×900	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
B-2 アルミ枠掲示板貼替 (音楽室)	二層貼 1,070×1,090	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (金工室)	二層貼 3,300×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (金工室)	二層貼 4,500×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (金工室前廊下)	二層貼 3,300×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (金工室前廊下)	二層貼 4,500×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (第二理科室)	二層貼 5,000×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (第二理科室)	二層貼 1,400×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (第二理科室前廊下)	二層貼 5,000×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (第二理科室前廊下)	二層貼 1,400×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (調理室)	二層貼 2,200×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (調理室前廊下)	二層貼 2,200×1,000	1.0	か所					
B-2' 掲示板クロス貼 (調理室前廊下)	二層貼 5,000×1,000	1.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
B-3 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (理科準備室)	二層貼 1,200×900	1.0	か所					
B-3 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (図書室)	二層貼 1,800×900	1.0	か所					
B-3 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (図書準備室)	二層貼 1,200×900	1.0	か所					
B-4 アルミ枠ホロー平面白板貼替 (会議室)	二層貼 3,600×1,200	1.0	か所					
B-5 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (美術室)	二層貼 3,600×1,200	1.0	か所					
B-5 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (第二理科室)	二層貼 3,600×1,200	1.0	か所					
B-5 アルミ枠スチール平面黒板貼替 (第一理科室)	二層貼 3,600×1,200	1.0	か所					
B-6 木枠掲示板貼替 (理科準備室)	二層貼 4,500×900	1.0	か所					
B-7 アルミ枠掲示板新設 (廊下)	二層貼 4,000×1000	1.0	か所					
《トイレブース》								
TB-7	3583×1900×40	3.0	か所					
TB-8	5915×1900×40	3.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
11	環境配慮工事							
	【特別教室棟】							
	石綿含有建材 トイレ化粧ケイカル板t6 撤去	石綿含有 集積共	0.4	m ³				
	石綿含有建材 ヒル石吹付 撤去	石綿含有 集積共	24.0	m ³				
	石綿含有建材 ケイカル板t6 撤去	石綿含有 集積共	25.6	m ³				
	石綿養生ビニルシート	内部、出入口共	1.0	式			別紙明細-47	
	トイレ 石綿養生ビニルシート	内部、出入口共	1.0	式			別紙明細-48	
	石綿含有材(内部) 集積・小運搬・積込(仮置場)	養生シート共石綿用2重梱包	3.8	m ³				
	石綿含有材(内部) トイレ 集積・小運搬・積込(仮置場)	養生シート共石綿用2重梱包	7.8	m ³				
	石綿含有塗材 外装塗膜材除去	指定部分・吹付タイル・下地処理剤共 吸塵装置付ディスクグラインダー使用・人力	56.2	m ²				
	石綿含有塗材 外装塗膜材除去	吹付タイル・下地処理剤共 ・吸塵装置付ディスクグラインダー使用 人力 500×500程度 整理清掃後片付共	75.0	か所				
	吸塵装置付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入	浮き部 石綿含有外装塗膜材面 一般部 16本/m ²	15.4	m ²				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
真空掃除機	HEPAフィルター付	1.0	月					
負圧集塵機	HEPAフィルター付、小型替袋付	1.0	式					
運搬費	資機材共		回					
足場繋ぎ用集塵機付きアンカードリル		2,463.0	m2					
整理清掃後片付け	足場壁面・床面・頂部	662.0	m2					
石綿含有材(外部) 集積・小運搬・積込(仮置場)	養生シート共石綿用2重梱包	4.7	m ³					
小計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
12	鉄筋工事								
	【プール棟】								
	トイレ 鉄筋D-13	SD295A	0.3	t					
	トイレ 鉄筋加工組立		0.3	t					
	トイレ 鉄筋運搬		0.3	t					
	鉄筋D-13	SD295A	0.2	t					
	鉄筋加工組立		0.2	t					
	鉄筋運搬		0.2	t					
	小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
13	コンクリート工事							
	ポンプ圧送		回					
	【特別教室棟】							
	トイレ 土間コンクリート	FC21N S18	5.6	m3				
	打設手間 トイレ 土間コンクリート	FC21N S18	5.6	m3				
	【プール棟】							
	トイレ 土間コンクリート	FC21N S18	1.9	m3				
	打設手間 トイレ 土間コンクリート	FC21N S18	1.9	m3				
	土間コンクリート	FC21N S18	1.7	m3				
	打設手間 土間コンクリート	FC21N S18	1.7	m3				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
14 付帯・外構工事								
高圧水洗浄 (外構土間、外階段1)	15Mpa程度、デッキブラシ水洗い清掃	288.0	m ²					
高圧水洗浄 (門扉)	30MPa	65.9	m ²					
欠損・爆裂部補修 (門扉)	亜硝酸リチウム併用断面修復工法 100×100程度	11.0	か所					
補修箇所下地調整 (門扉)	カチオン系C-2	0.1	m ²					
補修箇所パターン吹き (門扉)	下塗・増塗・主材基層・主材模様吹	0.1	m ²					
塗装改修 (門扉)	下地調整材C-1、カチオンシーラー、防水型複層塗材E、超低 汚染・超耐候無機質複合弾性ふっ素樹脂塗料	0.1	m ²					
鉄部 DP塗替	DP1級、錆止塗装共	6.1	m ²					
【特別教室棟】								
〈外階段1〉								
ハスリップタイル	段鼻タイル	2.7	m					
〈テラス〉								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ハンズリップタイル	段鼻タイル	7.2	m					
【外構】								
アスファルト舗装 (校舎南側車路)	オーバーレイ工法、t30～100程度 再生細粒度As	16.0	m ²					
【プール】								
施工数量調査	プール塗装改修・漏水調査含む 触診・撮影・CAD記録、報告書共	1.0	式				別紙明細-49	
〈FRPプール〉								
高圧水洗浄	15Mpa程度	546.0	m ²					
下地処理	サンディング	546.0	m ²					
FRPライニング塗装	2プライ 脱泡作業 チョップストラントマット#450	498.0	m ²					
樹脂面出ライニング塗装		546.0	m ²					
トップコート仕上	ポリエステル樹脂系塗布	546.0	m ²					
床面ジョイント補修	ウレタン樹脂塗料	1.0	式					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
給水ロライング塗装	ウレタン樹脂塗料	1.0	か所					
ジョイントコーキング	既存撤去共	16.0	か所					
コースライン塗装	ウレタン樹脂塗料	7.0	本					
メーターライン塗装	5mライン・センターライン	3.0	本					
クロスライン塗装	ウレタン樹脂塗料	14.0	本					
ハンスリップ®塗装 短辺側面・天端踏面・ステップ	珪砂	58.2	m ²					
各文字入れ	水深表示	6.0	か所					
塗装養生費		1.0	式					
グレーチング新設 (プール外周)	材 両サイドR加工、W280	80.0	m					
グレーチング新設 (プール外周)	取付手間	1.0	式					
〈シャワー〉								
シャワーパイプ 新設	パイプ SUS W1755*L1415*H2710	2.0	か所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
シャワーパイプ 新設	パイプ SUS W1320*L1400*H2170	2.0	か所					
シャワーパイプ 新設 取付手間		4.0	か所					
運搬費		1.0	式					
〈プールサイト〉								
高圧水洗浄 (プールサイト 床)	30MPa	349.0	m ²					
高圧水洗浄 (プールヒット外周立上り部)	30Mpa	126.0	m ²					
下地調整 C-1 (プールサイト 床)	カチオン系モルタル、目地埋共、張物下地	355.0	m ²					
下地処理 (プールサイト 床)	サンディング・接着剤塗布	355.0	m ²					
遮熱シート貼り (プールサイト 床)	防滑性ビニル床複層シート 遮熱・赤外線反射タイプ	355.0	m ²					
遮熱シート 端部シーリング (プールサイト 床)		141.0	m					
遮熱シート プール取合シーリング (プールサイト 床)		83.0	m					
下地調整 C-2吹付 (洗眼器・シャワー周り立上り壁)	カチオン系モルタル	63.3	m ²					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
人造石研出補修 洗眼器		2.0	m ²					
下地調整 C-2吹付 (外周立上り壁)	カチオン系モルタル	52.9	m ²					
ひし形金網貼替 プールサイド外周部ネットフェンス		76.9	m ²					
FRP平板t3貼替 プールサイド外周部目隠しフェンス		110.0	m ²					
鉄部 DP塗替 ネットフェンス・目隠しフェンス 柱、棧	錆止塗装共	113.0	m ²					
鉄部 DP塗替 折版屋根	錆止塗装共	24.5	m ²					
鉄部 DP塗替 プールピット換気口	錆止塗装共	0.9	m ²					
シーリング 土間ジョイント部	PU-2	21.3	m					
小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
15	撤去工事							
	【特別教室棟】							
	〈床〉							
	長尺塩ビ系シート 撤去	t2 集積共	498.0	m2				
	タイルカーペット 撤去	t2 集積共	114.0	m2				
	トイレ 磁器質丸モザイクタイル撤去	t2 集積共 下地モルタル共	63.8	m2				
	トイレ フロアハッチ 撤去	集積共	1.0	ヶ所				
	トイレ 同上カッター入れ		1.9	m				
	並列寄木細工 撤去	t8 集積共	0.7	m2				
	SUS床見切 撤去	集積共	70.6	m				
	階段ノンスリップ撤去	集積共	118.0	m				
	〈巾木〉							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ビニル巾木 撤去	H100 集積共	362.0	m					
〈壁〉								
CB壁 カッター入れ		36.3	m					
トイレ CB壁 カッター入れ		23.6	m					
ライニングタイル 撤去	モルタル下地共 集積共	20.9	m2					
トイレ タイル 撤去	モルタル下地共 集積共	51.6	m2					
トイレ SUS見切 撤去	集積共	1.5	m2					
CB 撤去	集積共	0.9	m3					
CB 撤去 ライニング	集積共	2.0	m3					
トイレ CB 撤去	集積共	1.3	m3					
(ライニング)テラゾブロック撤去	集積共	0.3	m3					
トイレ (ライニング)テラゾブロック撤去	集積共	18.2	m3					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
手洗い甲板 撤去 人造大理石t25	集積共	1.8	m2					
トイレ 手洗い甲板 撤去 人造大理石t25	集積共	1.0	m2					
合板t5.5 撤去	集積共	27.8	m2					
穿孔合板t5.5 撤去	集積共	23.6	m2					
黒板 撤去	集積共	24.3	m2					
家具木口化粧板 撤去	集積共	6.2	m2					
廻り縁 撤去	集積共	600.0	m					
〈天井〉								
天井下地 撤去	切断撤去、集積共	735.0	m2					
トイレ 天井下地 撤去	切断撤去、集積共	60.6	m2					
穿孔石膏ボードt9 撤去	集積共	444.0	m2					
平石膏ボードt9 撤去	集積共	142.0	m2					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
吸音石膏ボードt9 撤去	集積共	242.0	m2					
〈アルミ枠建具〉								
アルミ枠建具 撤去	枠共 集積共	3.2	m2					
アルミ枠FIX窓 撤去	枠共 集積共 撤去後穴埋共	2.1	m2					
〈木製建具〉								
木製建具 撤去	枠共 集積共	80.3	m2					
ガラス 撤去		18.9	m2					
ガラリ 撤去		10.7	m ²					
収納戸 撤去 (流し下)	集積共	16.8	m2					
〈金属製建具〉								
鋼製建具 撤去	枠共 片開き 集積共	1.6	m2					
シーリング 撤去	AD-14	7.4	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	ガラス 撤去	集積共	4.4	m2				
	ガラス留めピン撤去		3,642.0	m				
	天井点検口450角 撤去	集積共	17.0	ヶ所				
	カーテンレール 撤去	集積共	144.0	m				
	吊カーテンレール 撤去	集積共	3.8	m				
	鏡 撤去	400×600、男女トイレ 撤去 集積共	4.0	ヶ所				
	室名突出しサイン 撤去	集積共	18.0	ヶ所				
	トイレ 室名突出しサイン 撤去	集積共	6.0	ヶ所				
	OHPスクリーン 撤去	集積共	12.6	m				
	TVハンガー 撤去	集積共	4.2	m				
	図掛けパイプ 撤去	集積共	7.2	m				
	〈家具〉							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
F-15 掃除用具入 撤去	スチール 撤去	1.1	見付 m2					
F-15 収納棚 撤去	ポリ合板 撤去	16.6	見付 m2					
F-16 教師用戸棚 撤去	ポリ合板 撤去	3.0	見付 m2					
F-20 水飲み 撤去	SUS・ポリ合板 撤去	3.1	見付 m2					
F-21 掃除用具入 撤去	スチール 撤去	1.1	見付 m2					
F-60 掃除用具入 撤去	スチール 撤去	1.1	見付 m2					
F-63 水飲み 撤去	SUS・ポリ合板 撤去	3.1	見付 m2					
F-77 掃除用具入 撤去	スチール 撤去	1.1	見付 m2					
F-94 水飲み 撤去	SUS・ポリ合板 撤去	3.1	見付 m2					
F-95 作業台 撤去	ポリ合板 撤去	3.7	見付 m2					
F-108 教師用被服台 撤去	スチール・ポリ合板 撤去	1.9	見付 m2					
F-109 生徒用被服台 撤去	スチール・ポリ合板 撤去	17.8	見付 m2					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
F-110 掃除用具入 撤去	スチール 撤去	1.1	見付 m2					
F-115 水飲み 撤去	SUS・ポリ合板 撤去	1.4	見付 m2					
アルミ枠掲示板撤去		4.0	見付 m2					
〈外部〉								
シーリング 撤去	外壁打継目地	629.0	m					
シーリング 撤去	化粧目地	97.0	m					
シーリング 撤去	建具廻り、梁上水切共	917.0	m					
竪樋・呼び樋 撤去	VP管 集積共 支持金具共	79.6	m					
煙突SUS蓋 撤去	SUSアングル50×50×250共	3.0	か所					
煙突防虫金網 撤去		3.0	か所					
Exp.J 撤去	シーリング撤去共	11.5	m ²					
〈屋外階段1〉								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	階段ノンスリップ撤去	8.7	m					
	【プール】							
	〈プール棟〉							
	高圧水洗浄 (内部 床)	30Mpa	94.5	m ²				
	トイレ カッター入れ		22.4	m				
	トイレ 土間コンクリート 撤去	集積共	2.3	m ³				
	トイレ 床 目あらし		0.3	m ²				
	高圧水洗浄 (内部 壁)	30Mpa	240.0	m ²				
	トイレ 木製パーティション 撤去		13.7	m ²				
	トイレ CB 撤去		0.4	m ²				
	建具シーリング 撤去	集積共	80.4	m				
	建具シーリング(ガラス) 撤去		91.6	m				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
高圧水洗浄 (内部 上裏)	30Mpa	94.5	m ²					
既存ゴムシート防水立上り撤去		16.8	m ²					
飾り柵 撤去		2.0	か所					
縦樋 撤去	VP管 集積共 支持金具共	20.4	m					
〈シャワー〉								
高圧水洗浄 床	30Mpa 平場	47.9	m ²					
高圧水洗浄 立上り・壁	30Mpa 立上り	46.8	m ²					
床シーリング 撤去		21.3	m					
洗眼流し ケン清掃	人造石研出	13.7	m ²					
シャワーユニット 撤去		16.0	箇所					
欠損部目あらし (外部階段)		0.5	m ²					
〈プールサイト〉								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	高圧水洗浄 (床)	30Mpa 平場	349.0	m ²					
	グレーチング 撤去	FRP	80.0	m					
	フェンスネット撤去	ネットフェンス 菱金網	76.9	m ²					
	フェンス平板撤去	目隠しフェンス 合成樹脂平板t3	110.0	m ²					
	小計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
16	発生材積込・運搬							
	《積込》							
	【特別教室棟】							
	発生材積み込み	コンクリート類 集積 積込	5.6	m3				
	トイレ 発生材積み込み	コンクリート類 集積 積込	2.8	m3				
	発生材積み込み	内装材 積込	26.2	m3				
	トイレ 発生材積み込み	内装材 積込	5.5	m3				
	発生材積み込み	石綿含有建材 積込 人力	7.3	m3				
	トイレ 発生材積み込み	石綿含有建材 積込 人力	8.2	m3				
	《運搬》							
	【特別教室棟】							
	発生材運搬	コンクリート類	5.6	m3				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	トイレ 発生材運搬	コンクリート類	2.8	m3				
	発生材運搬	石膏ボード類	7.4	m3				
	発生材運搬	木材類	4.5	m3				
	トイレ 発生材運搬	木材類	0.5	m3				
	発生材運搬	ガラス	0.1	m3				
	発生材運搬	混合産廃	11.9	m3				
	トイレ 発生材運搬	混合産廃	4.9	m3				
	発生材運搬	石綿含有建材	7.3	m3				
	トイレ 発生材運搬	石綿含有建材	8.2	m3				
	発生材運搬	金属くず	2.2	m3				
	トイレ 発生材運搬	金属くず	0.1	m3				
	小計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
17	発生材処分							
	【特別教室棟】							
	発生材処分	コンクリート 無筋	12.8	t				
	トイレ 発生材処分	コンクリート 有筋	6.5	t				
	発生材処分	石膏ボード 再生	7.4	m3				
	発生材処分	木くず	4.5	m3				
	トイレ 発生材処分	木くず	0.5	m3				
	発生材処分	混合産廃	21.7	m3				
	トイレ 発生材処分	混合産廃	4.9	m3				
	発生材処分	石綿含有建材	7.3	m3				
	トイレ 発生材処分	石綿含有建材	8.2	m3				
	小計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
18	有価物売却費								
	【特別教室棟】								
他	スクラップ	H4	0.8	t					
他	トイレ スクラップ	H4	1.6	t					
	小計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-1	仮囲い ガードフェンス H1.8m	1	式					
	ガードフェンス H1.8	基本料	94.1	m					
		掛け払い手間	94.1	m					
		日額賃料	94.1	m					
		仮設材運搬	94.1	m					
	ガードフェンス単管補強	基本料 修理費含む 10m未満	170.0	m2					
		掛け払い手間 10m未満	170.0	m2					
		日額賃料 修理費含む 10m未満	170.0	m2					
		仮設材運搬	170.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-2	カラーコーン・パー	1	式					
	カラーコーン	基本料金	38.0	個					
		損料	38.0	個					
	パー	基本料金	37.0	個					
		損料	37.0	個					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-3	車路 カラーコーン・パー	1	式					
	カラーコーン	基本料金	18.0	個					
		損料	18.0	個					
	パー	基本料金	17.0	個					
		損料	17.0	個					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細共通仮設-4	キャスターゲート W6000×H2000	1	式					
キャスターゲート W6,000×H2,000	掛け払い	2.0	か所					
	月額賃料		か月					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-5	交通誘導員	1	式				
	交通誘導員B			人工				
	その他							
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-6	室内環境濃度測定 6物質、作業開始前・後	1	式					
	室内環境測定	6物質、報告書共 8室、作業開始前・後	16.0	箇所					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細共通仮設-7	アスベスト粉じん濃度測定 処理作業室内、外部足場内	1	式					
調査経費 事前調査		1.0	式					
調査経費 報告書作成		1.0	式					
処理作業前調査 処理作業室内	1室2箇所	2.0	箇所					
処理作業中調査 処理作業室内	1室2箇所	2.0	箇所					
処理作業後調査 処理作業室内	5室各1箇所、1室2箇所	7.0	箇所					
処理作業前調査 外部足場内	施工区画周辺4箇所	1.0	セット					
処理作業後調査 外部足場内	施工区画周辺4箇所	2.0	セット					
計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-8	荷揚用揚重機械 ラフテレーンクレーン	1	式					
	ラフテレーンクレーン 賃料	オペ付		日					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細共通仮設-9	荷揚用揚重機械 ラフテレーンクレーン	1	式					
	ラフテレーンクレーン 賃料	オペ付		日					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細共通仮設-11	快適トイレ 男性用、女性用、目隠し	1	式					
快適トイレ 男性用			か月					
快適トイレ 女性用			か月					
目隠し	2基(男女各1基)分		か月					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-1	枠組本足場 W900(特別教室棟) 20m未満 手すり先行方式	1	式					
枠組本足場	掛払い手間 高さ12m未満	2,461.0	m2					
	供用1日損料 修理費含む 高さ12m未満	2,461.0	m2					
	基本料 修理費含む 高さ12m未満	2,461.0	m2					
	仮設材運搬	2,461.0	m2					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-2	安全手すり(手すり先行方式)	1	式					
安全手すり	掛払い手間	165.0	m					
	供用1日損料 修理費含む	165.0	m					
	基本料 修理費含む	165.0	m					
	仮設材運搬	165.0	m					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-3	小幅ネット(層間塞ぎ)	1	式					
小幅ネット	掛払い手間	765.0	m					
	供用1日損料 修理費含む	765.0	m					
	基本料 修理費含む	765.0	m					
	仮設材運搬	765.0	m					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-4	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類 (特別教室棟)	1	式					
ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類	基本料 修理費含む	2,180.0	m2					
	掛け払い手間	2,180.0	m2					
	損料	2,180.0	m2					
	仮設材運搬	2,180.0	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-5	養生 (特別教室棟 屋上防水改修)	1	式					
	養生 (屋上防水改修)	塗膜防水	720.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-6	整理清掃後片付け (特別教室棟 外壁改修)	1	式					
	整理清掃後片付け (外壁改修)		338.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-7	整理清掃後片付け (特別教室棟 屋上防水改修)	1	式					
	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	塗膜防水	720.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-10	養生 (特別教室棟 内部改修)	1	式					
	養生 (内部改修)	複合改修	1,685.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-11	養生 (特別教室棟 内部改修)	1	式					
	養生 (内部改修)	個別改修	163.0	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-14	内部仮設間仕切 (特別教室棟)	1	式					
内部仮設間仕切	B種 LGS下地石膏ボード	34.5	m2					
	片開き戸 開口補強共	4.0	か所					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-15	内部仕上足場 (特別教室棟)	1	式					
内部仕上足場	脚立足場 4.0m以下	1,774.0	m2					
仮設材運搬		1,774.0	m2					
計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-16	内部階段足場 (特別教室棟)	1	式					
	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	73.8	m2					
		掛け払い手間	73.8	m2					
		日額賃料 修理費含む	73.8	m2					
		仮設材運搬	73.8	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-17	養生 (外壁改修 門扉)	1	式					
	養生 (外壁改修 門扉)	9.6	m2					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-18	整理清掃後片付け (門塀)	1	式					
	整理清掃後片付け (外壁改修 門塀)	9.6	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-19	枠組本足場 W600 10m未満(手すり先行方式)(フル棟)	1	式					
	枠組本足場	掛払い手間 高さ12m未満	319.0	m2					
		供用1日損料 修理費含む 高さ12m未満	319.0	m2					
		基本料 修理費含む 高さ12m未満	319.0	m2					
	仮設材運搬		319.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-20	安全手すり(手すり先行方式) (プール棟)	1	式					
	安全手すり	掛払い手間	61.1	m					
		供用1日損料 修理費含む	61.1	m					
		基本料 修理費含む	61.1	m					
	仮設材運搬	安全手すり	61.1	m					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-21	メッシュ状養生シート張り (プール棟)	1	式					
防災Ⅰ類	基本料 修理費含む	215.0	m2					
	掛け払い手間	215.0	m2					
	日額賃料 修理費含む	215.0	m2					
	仮設材運搬	215.0	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-22	墨出し (プール棟 屋上防水改修)	1	式					
	墨出し (屋上防水改修)		105.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-23	養生 (プール棟 屋上防水改修)	1	式					
	養生 (屋上防水改修)	塗膜防水、シート防水	105.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-24	整理清掃後片付け (プール棟 屋上防水改修)	1	式					
	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	塗膜防水、シート防水	105.0	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-25	整理清掃後片付け (プール棟 外壁改修)							
整理清掃後片付け (外壁改修)		115.0	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-26	整理清掃後片付け (プールサイト`外壁改修)							
	整理清掃後片付け (外壁改修)		193.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-27	養生 (プール棟 外部)	1	式					
	養生	複合改修	47.9	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-28	整理清掃後片付け (プール棟 外部)	1	式					
整理清掃後片付け	複合改修	47.9	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-29	外部仕上脚立足場 (特別教室棟)	1	式					
	外部仕上足場	脚立足場 4.0m以下	31.5	m2					
	仮設材運搬		31.5	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-30	墨出し (プール棟 内部改修)	1	式					
	墨出し (内部改修)	複合改修	15.6	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-31	養生 (プール棟 内部改修)	1	式					
	養生 (内部改修)	複合改修	15.6	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-32	整理清掃後片付け (プール棟 内部改修)	1	式					
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	15.6	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-33	養生 (プール棟 内部改修)	1	式					
	養生 (内部改修)	個別改修	78.9	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-34	整理清掃後片付け (プール棟 内部改修)	1	式					
	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	78.9	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-35	墨出し (プールサイド)	1	式					
	墨出し (プールサイド)	複合改修	349.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-36	養生 (プールサイド)	1	式					
	養生 (プールサイド)	複合改修	349.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-37	整理清掃後片付け (プールサイド)	1	式					
	整理清掃後片付け (プールサイド)	複合改修	349.0	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-38	墨出し (プール)	1	式					
墨出し (プール)	複合改修	410.0	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-39	養生 (プール)	1	式					
	養生 (プール)	複合改修	410.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-40	整理清掃後片付け (プール)	1	式					
	整理清掃後片付け (プール)	複合改修	410.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-41	施工数量調査(防水改修) (特別教室棟)	1	式					
	施工数量調査 (防水改修)	打診・触診・撮影・CAD記録、報告書 共	826.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	別紙明細-42	施工数量調査(防水改修) (プール棟)	1	式					
	施工数量調査 (防水改修)	打診・触診・撮影・CAD記録、報告書 共	105.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-43	施工数量調査 (特別教室棟 外壁改修)	1	式					
	施工数量調査 (外壁改修)	打診・触診・撮影・CAD記録、報告書 共	2,585.0	m2					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-44	施工数量調査 (外壁改修)	1	式					
施工数量調査 (外壁改修)	打診・触診・撮影・CAD記録、報告書 共	146.0	m2					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-45	便器穴埋め	1	式				
	コンクリート研り、目荒し 撤去便器周囲	目あらし共	2.2	m ²				
	型枠	吊り型枠	3.0	m ²				
	あと施工樹脂アンカー	D-13共	108.0	か所				
	コンクリート	手練り	0.1	m ³				
	金ゴテ押え	直均し	1.6	m ²				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-46	フロアハッチ新設 450角 鍵有	1	式					
	一般形貼物用	ステンレス目地	1.0	箇所					
	鍵付		1.0	箇所					
	取付手間		1.0	箇所					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-47	石綿養生ビニルシート(内部) 出入口共	1	式					
	石綿養生ビニルシート(内部)	35.1	m2					
	石綿養生ビニルシート(内部)	96.6	m2					
	整理清掃後片付け	35.1	m2					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-48	トイレ 石綿養生ビニルシート(内部) 出入口共	1	式					
	石綿養生ビニルシート(内部)	61.9	m2					
	石綿養生ビニルシート(内部)	264.0	m2					
	整理清掃後片付け	61.9	m2					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-49	施工数量調査 (プール塗装改修)	1	式					
	施工数量調査 (プール塗装改修・漏水調査含む)	触診・撮影・CAD記録、報告書共	546.0	m2					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
B	電気設備工事								
	<<トイレ以外>>								
1	電灯設備		1.0	式					
2	動力設備		1.0	式					
3	情報通信網設備		1.0	式					
4	情報表示設備		1.0	式					
5	拡声設備		1.0	式					
6	呼出設備		1.0	式					
7	テレビ共同受信設備		1.0	式					
8	防犯、入退室管理設備		1.0	式					
9	自動火災報知設備		1.0	式					
10	電灯設備	高効率型照明器具に更新	1.0	式					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	<<トイレ>>							
11	電灯設備	トイレの環境改善	1.0	式				
	<<太陽光発電設備>>							
12	太陽光発電設備		1.0	式				
	<<プール棟改修>>							
13	電気設備		1.0	式				
	<<廃棄物>>							
14	発生材積込・運搬		1.0	式				
15	発生材処分		1.0	式				
	計							
16	有価物売却費		1.0	式				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
1	電灯設備								
1)	電灯幹線		1.0	式					
2)	電灯分岐		1.0	式					
3)	コンセント分岐		1.0	式					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
1)	電灯幹線								
	電灯盤	L-N11	1.0	面					
	電灯盤	L-N12	1.0	面					
	電灯盤	L-N21	1.0	面					
	電灯盤	L-N22	1.0	面					
	電灯盤	L-N31	1.0	面					
	電灯盤	L-N32	1.0	面					
	電灯盤	L-N41	1.0	面					
	直流交流電源装置 取り外し・再取付	No.1	1.0	面					
	直流交流電源装置 取り外し・再取付	No.2	1.0	面					
	電線	EM-IE14φ (管内)	49.0	m					
	電線	EM-IE38φ (管内)	309.0	m					
	電線	EM-IE60φ (管内)	132.0	m					
	電線	E5.5φ (管内)	119.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
電線	E14口(管内)	44.0	m					
<<撤去>>								
電灯盤 撤去	L-N11	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N12	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N21	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N22	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N31	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N32	1.0	面					
電灯盤 撤去	L-N41	1.0	面					
電線 撤去	IV14口(管内)	49.0	m					
電線 撤去	IV38口(管内)	309.0	m					
電線 撤去	IV60口(管内)	132.0	m					
電線 撤去	E5.5口(管内)	119.0	m					
電線 撤去	E14口(管内)	44.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
2) 電灯分岐								
電線	EM-IE1.6 (管内)	2,192.0	m					
電線	EM-IE2.0 (管内)	744.0	m					
電線	E1.6 (管内)	721.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (天井内)	38.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (天井内)	634.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (PF内)	9.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (PF内)	14.0	m					
電線管	PF16 (いんぺい)	23.0	m					
スイッチボックス	1個用	2.0	個					
アウトレットボックス	119口×54	66.0	個					
スイッチ	1P15A×1	11.0	個					
スイッチ	1P15A×4	3.0	個					
スイッチ	1P15A×5	5.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
スイッチ	1P15A×8	1.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
スイッチ	1P15A×1,1PL15A×1	2.0	個					
スイッチ	1PL15A×1	3.0	個					
スイッチ	1PL15A×2	2.0	個					
スイッチ	1PL15A×3	4.0	個					
スイッチ	3W15A×1	16.0	個					
スイッチ	3W15A×2	3.0	個					
スイッチ	1P15A×3,3W15A×1	1.0	個					
スイッチ	4W15A×1	2.0	個					
自動点滅器	EE3A	1.0	個					
フラッシュプレート	3個用	1.0	個					
<<撤去>>								
電線 撤去	IV1.6 (管内)	2,192.0	m					
電線 撤去	IV2.0 (管内)	744.0	m					
ケーブル 撤去	VVF1.6-2C (天井内)	690.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
スイッチ 撤去	1P15A×1	12.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×4	3.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×5	5.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×8	1.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×1,1PL15A×1	2.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×1,PL×1	3.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×2,PL×2	2.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×3,PL×3	4.0	個					
スイッチ 撤去	3W15A×1	21.0	個					
スイッチ 撤去	3W15A×2	4.0	個					
スイッチ 撤去	3W15A×4	1.0	個					
スイッチ 撤去	3W15A×5	1.0	個					
スイッチ 撤去	4W15A×1	4.0	個					
自動点滅器 撤去	EE3A	1.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	調光スイッチ 撤去	1.0	個					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
3)	コンセント分岐							
	コンセント	2P15A×1	17.0	個				
	コンセント	2P15A×2	114.0	個				
	コンセント	2P15A×1,E付	18.0	個				
	コンセント	2P15A×2,E付	46.0	個				
	フロアコンセント	2P15A×2 (床フラット型)	10.0	個				
	天井コンセント	2P15A×1(抜止め)	8.0	個				
	リーラーコンセント	2P15A×2	18.0	個				
	コンセント	T型20A×1	27.0	個				
	電線	EM-IE2.0 (管内)	2,798.0	m				
	電線	E1.6 (管内)	869.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (管内)	496.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF内)	39.0	m				
	アウトレットボックス	102□×44	18.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	アウトレットボックス	102口×54	66.0	個				
	ライティングダクト	L-3m	12.0	本				
	電線管	PF22 (いんぺい)	39.0	m				
	はつり貫通補修		6.0	個所				
	<<撤去>>							
	コンセント 撤去	2P15A×1	17.0	個				
	コンセント 撤去	2P15A×2	114.0	個				
	コンセント 撤去	2P15A×2,E付	46.0	個				
	フロアコンセント 撤去	2P15A×2	10.0	個				
	天井コンセント 撤去	2P15A×1(抜止め)	8.0	個				
	リーラーコンセント 撤去	2P15A×2	18.0	個				
	コンセント 撤去	T型20A×1	27.0	個				
	電線 撤去	IV2.0 (管内)	2,798.0	m				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
電線 撤去	E1.6 (管内)	869.0	m					
ケーブル 撤去	VVF2.0-2C (管内)	496.0	m					
アウトレットボックス 撤去	102 \square ×54	66.0	個					
ライティングダクト 撤去	L-3m	12.0	本					
計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
2	動力設備							
1)	動力幹線	1.0	式					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
1) 動力幹線								
動力盤	M-N11	1.0	面					
動力盤	M-N12	1.0	面					
動力盤	P-C	1.0	面					
電線	EM-IE2.0 (管内)	16.0	m					
電線	EM-IE14φ (管内)	153.0	m					
電線	EM-IE22φ (管内)	44.0	m					
電線	E5.5φ (管内)	51.0	m					
ケーブル	EM-CE8φ-4C (管内)	36.0	m					
電線管	G28 露出塗装共	36.0	m					
プルボックス	300x300x100 SUS,WP	2.0	個					
動力コンセント	3PE20A×1	1.0	個					
既設空調盤 取り外し・再取付	P-B	1.0	面					
ケーブル 取り外し・再取付	EM-CET22φ (管内)	6.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ケーブル 取り外し・再取付	EM-CET38口 (管内)	13.0	m					
電線 取り外し・再取付	EM-IE8口 (管内)	6.0	m					
電線 取り外し・再取付	EM-IE14口 (管内)	13.0	m					
電線管 取り外し・再取付	G36 露出塗装共	6.0	m					
電線管 取り外し・再取付	G54 露出塗装共	13.0	m					
プルボックス 取り外し・再取付	500x500x300 SUS,WP	1.0	個					
プルボックス 取り外し・再取付	300x300x300 SUS,WP	2.0	個					
<撤去>								
動力盤 撤去	M-N11	1.0	面					
動力盤 撤去	M-N12	1.0	面					
動力盤 撤去	P-C	1.0	面					
電線 撤去	IV2.0 (管内)	16.0	m					
電線 撤去	IV14口 (管内)	153.0	m					
電線 撤去	IV22口 (管内)	44.0	m					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	電線 撤去	E5.5口 (管内)	51.0	m					
	ケーブル 撤去	CV8口-4C (管内)	36.0	m					
	電線管 撤去	G28 露出	36.0	m					
	プルボックス 撤去	300x300x100 SUS,WP	2.0	個					
	動力コンセント 撤去	3PE20A×1	1.0	個					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
3	情報通信網設備							
	既設HUBBOX 取り外し・再取付	8ポート内蔵	4.0	面				
	既設無線LANアンテナ 取り外し・再取付		10.0	個				
	ケーブル 取り外し・再取付	EM-UTP0.5-4P(CAT.5e) (天井内)	160.0	m				
	ケーブル 取り外し・再取付	EM-UTP0.5-4P(CAT.5e) (管内)	63.0	m				
	1種金属線ぴ	A形	48.0	m				
	線ぴ用付属品	コーナーボックス	10.0	個				
	線ぴ用付属品	スイッチボックス 1個用	10.0	個				
	モジュージャック	8極8芯	10.0	個				
	<<撤去>>							
	1種金属線ぴ 撤去	A形	48.0	m				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
4	情報表示設備								
	壁掛子時計	310角	17.0	台					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (管内)	232.0	m					
	時計撤去部補修		17.0	個所					
	<<撤去>>								
	壁掛子時計 撤去	310角	17.0	台					
	ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	232.0	m					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
5	拡声設備							
	天井埋込スピーカ	SC6Hi-1V0	17.0	台				
	天井埋込スピーカ ATT付	SC6Hi-1V3	7.0	台				
	壁掛型スピーカ ATT付	SW1Hi-1V3	2.0	台				
	アッテネータ		17.0	個				
	ホーンスピーカ	SH-15	1.0	台				
	電源制御器		2.0	個				
	ケーブル	EM-HP1.2-2C (管内)	50.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-3C (管内)	419.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-3C (天井内)	167.0	m				
	電線管	E19 露出塗装共	12.0	m				
	スイッチボックス	1個用	2.0	個				
	1種金属線ひ	A形	57.0	m				
	線ひ用付属品	コーナーボックス	24.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	線ぴ用付属品	スイッチボックス 2個用	24.0	個				
	<<撤去>>							
	スピーカ付電気時計 撤去		17.0	台				
	壁掛けスピーカ 撤去	片面型	2.0	台				
	壁掛けスピーカ 撤去	両面型	7.0	台				
	アッテネータ 撤去		17.0	個				
	ホーンスピーカ 撤去	SH-15	1.0	台				
	ケーブル 撤去	HP1.2-3C (管内)	395.0	m				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
6	呼出設備							
	<<撤去>>							
	インターホン子機 撤去	7.0	台					
	ケーブル 撤去	128.0	m				AE1.2-2C (管内)	
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
7	テレビ共同受信設備							
	直列ユニット 取り外し・再取付	CS-7F-7	9.0	個				
	直列ユニット 取り外し・再取付	CS-7F-R	3.0	個				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
8	防犯、入退室管理設備							
	機械警備工事	仮設切り廻し共	1.0	式				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
9	自動火災報知設備							
	差動式スポット型感知器	2種	8.0	個				
	光電式スポット型感知器	2種(縦穴)	2.0	個				
	光電式スポット型感知器	2種	9.0	個				
	発信器		7.0	個				
	表示灯	ガード付	7.0	個				
	ベル	150φ	7.0	個				
	移報器	消火栓始動用	7.0	個				
	光電式スポット型感知器	3種(蓄積型)	5.0	個				
	光電式スポット型感知器	3種	5.0	個				
	自動閉鎖装置	ラッチ式	4.0	個				
	ガス漏れ中継器	3個入り	2.0	個				
	ガス漏れ中継器	4個入り	2.0	個				
	ガス漏れ受信機	LPガス用	17.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	立ち会い検査費	P型1級	1.0	式				
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (天井内)	178.0	m				
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (管内)	16.0	m				
	ケーブル	EM-AE1.2-4C (天井内)	16.0	m				
	ケーブル	EM-AE1.2-4C (管内)	16.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-3C (管内)	6.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-3P (管内)	10.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-5P (管内)	45.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-10P (管内)	73.0	m				
	電線	EM-IE1.6 (管内)	783.0	m				
	アウトレットボックス	102口×54	49.0	個				
	<<撤去>>							
	差動式スポット型感知器 撤去	2種	8.0	個				
	光電式スポット型感知器 撤去	2種(縦穴)	2.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
イオン化式スポット型感知器 撤去	2種	9.0	個					
発信器 撤去		7.0	個					
表示灯 撤去	ガード付	7.0	個					
ベル 撤去	150φ	7.0	個					
移報器 撤去	消火栓始動用	7.0	個					
光電式スポット型感知器 撤去	3種(蓄積型)	5.0	個					
光電式スポット型感知器 撤去	3種	5.0	個					
自動閉鎖装置 撤去	ラッチ式	4.0	個					
ガス漏れ中継器 撤去	3個入り	2.0	個					
ガス漏れ中継器 撤去	4個入り	2.0	個					
ガス漏れ受信機 撤去	LPガス用	17.0	個					
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (天井内)	178.0	m					
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	16.0	m					
ケーブル 撤去	AE1.2-4C (天井内)	16.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	ケーブル 撤去	AE1.2-4C (管内)	16.0	m				
	ケーブル 撤去	HP1.2-3C (管内)	6.0	m				
	ケーブル 撤去	HP1.2-3P (管内)	10.0	m				
	ケーブル 撤去	HP1.2-5P (管内)	45.0	m				
	ケーブル 撤去	HP1.2-10P (管内)	73.0	m				
	電線 撤去	IV1.6 (管内)	783.0	m				
	アウトレットボックス	102φ×54	49.0	個				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
10	電灯設備	高効率型照明器具に更新							
	照明器具 A42	直付型 LED 6,900lm	127.0	台					
	照明器具 A42WP	直付型 LED 6,900lm 防湿・防雨型	13.0	台					
	照明器具 B41	黒板灯直付型 LED 6,900lm	18.0	台					
	照明器具 C21	直付型 LED 800lm	1.0	台					
	照明器具 C41	直付型 LED 2,000lm	5.0	台					
	照明器具 C22	直付型 LED 6,900lm	17.0	台					
	照明器具 C42	直付型 LED 4,000lm	24.0	台					
	照明器具 D42	埋込型 LED 4,000lm	14.0	台					
	照明器具 F21	片反射型 LED 3,200lm	1.0	台					
	照明器具 H21	ミラー灯 LED 1,100lm	1.0	台					
	照明器具 H41	ミラー灯 LED 2,500lm	8.0	台					
	照明器具 I21WP	ブラケット LED 1,480lm(防水型)	8.0	台					
	照明器具 J41	階段表示灯 LED 5,000lm	3.0	台					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
照明器具 K11	表示灯 LED	1.0	台					
照明器具 P60	シーリング LED 480lm	1.0	台					
照明器具 Q	誘導標識	8.0	枚					
照明器具 D42用	開口補強	14.0	個所					
<<撤去>>								
照明器具 A42 撤去	H型パイプ吊り FL40W×2	106.0	台					
照明器具 A42WP 撤去	H型パイプ吊り FL40W×2(防水型)	9.0	台					
照明器具 B41 撤去	黒板灯パイプ吊り FL40W×1	18.0	台					
照明器具 C21 撤去	逆富士型 FL20W×1	1.0	台					
照明器具 C41 撤去	逆富士型 FL40W×1	4.0	台					
照明器具 C22 撤去	逆富士型 FL20W×2	18.0	台					
照明器具 C42 撤去	逆富士型 FL40W×2	41.0	台					
照明器具 D42 撤去	埋込型 FL40W×2	12.0	台					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
照明器具 F21 撤去	片反射型 FL20W×1	1.0	台					
照明器具 H21 撤去	ミラー灯 FL20W×1	1.0	台					
照明器具 H41 撤去	ミラー灯 FL40W×1	8.0	台					
照明器具 I21WP 撤去	ブラケット FL20W×1(防水型)	8.0	台					
照明器具 J41 撤去	階段表示灯 FL40W×1	3.0	台					
照明器具 K11 撤去	表示灯 FL10W×1	1.0	台					
照明器具 M20 撤去	三色灯 IL20W×1	1.0	台					
照明器具 N100 撤去	ダウンライト IL100W×1	15.0	台					
照明器具 P60 撤去	シーリング IL60W×1	1.0	台					
照明器具 Q 撤去	誘導標識	8.0	枚					
計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
11 電灯設備(トイレ)	トイレの環境改善							
照明器具 H11	ミラー灯 LED 840lm	6.0	台					
照明器具 S	ダウンライト LED 1,035lm	12.0	台					
照明器具 T	ダウンライト LED 610lm	15.0	台					
人感センサー	親機	6.0	個					
人感センサー	子機	12.0	個					
人感センサー	子機+換気扇連動	3.0	個					
人感センサー操作ユニット	2ダイヤル ガードプレート付	6.0	個					
コンセント	2P15A×1,E付	6.0	個					
アウトレットボックス	102口×44	6.0	個					
アウトレットボックス	102口×54	18.0	個					
スイッチボックス	1個用	6.0	個					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (天井内)	47.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (天井内)	94.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (天井内)	9.0	m					
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (PF内)	40.0	m					
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF内)	55.0	m					
電線管	PF16 (いんぺい)	40.0	m					
電線管	PF22 (いんぺい)	55.0	m					
はつり貫通補修		3.0	箇所				鉄筋探査含む	
<<撤去>>								
照明器具 C42 撤去	逆富士型 FL40W×2	6.0	台					
スイッチ 撤去	1P15A×1,3W15A×1,PL×1	6.0	個					
電線 撤去	IV1.6 (管内)	163.0	m					
計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
12	太陽光発電設備							
	太陽電池モジュール	1.0	式					
	太陽電池架台	1.0	式					
	太陽電池延長ケーブル	1.0	式					
	パワーコンディショナ	1.0	面					
	計測監視装置	1.0	台					
	日射計	1.0	台					
	気温計	1.0	台					
	自立運転開閉器箱	1.0	面					
	表示装置	1.0	台					
	据付・調整費	1.0	式					
	ケーブル 工費	EM-CET22φ (管内)	20.0	m				
	ケーブル 工費	EM-CE5.5φ-2C (管内)	20.0	m				
	ケーブル 工費	EM-CPEE1.2-2P (管内)	20.0	m				

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	電線工費	EM-IE2口(管内)	20.0	m					
	電線工費	EM-IE5.5口(管内)	20.0	m					
	電線管	G28 露出塗装共	40.0	m					
	電線管	G42 露出塗装費	20.0	m					
	はつり貫通補修		1.0	個所					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
13	電気設備	プール棟						
	手元開閉器盤	ELB3P50/20A	1.0	面				
	ろ過器制御盤	接続費	1.0	式				
	配線接続箱	200x400x150	1.0	面				
	屋外型子時計	700φ	1.0	台				
	ホーンスピーカ	SH-10	1.0	台				
	ケーブル	EM-HP1.2-2C (管内)	23.0	m				
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (管内)	15.0	m				
	電線	EM-IE1.6 (管内)	51.0	m				
	電線	EM-IE2.0 (管内)	67.0	m				
	電線	E1.6 (管内)	33.0	m				
	電線管	E19 露出塗装共	27.0	m				
	電線管	E19 いんぺい	1.0	m				
	アウトレットボックス	102ロ×44	2.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
露出スイッチボックス	1個用	12.0	個					
スイッチ	1PL15A×1	4.0	個					
コンセント	2P15A×1	4.0	個					
コンセント	2P15A×1,E付	2.0	個					
コンセント	2P15A×2,E付	1.0	個					
フラッシュプレート	ブランク	1.0	枚					
<<撤去>>								
手元開閉器盤 撤去	ELB3P50/20A	1.0	面					
ろ過器制御盤 撤去	切り離し費	1.0	式					
配線接続箱 撤去	200x400x150	1.0	面					
屋外型子時計 撤去	破損の為、ベースのみ	1.0	台					
ホーンスピーカ 撤去	SH-10	1.0	台					
インターホン子機 撤去		1.0	台					
ケーブル 撤去	HP1.2-2C (管内)	23.0	m					

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	単	備考	その他 工事
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	28.0	m					
電線 撤去	IV1.6 (管内)	103.0	m					
電線 撤去	IV2.0 (管内)	14.0	m					
電線管 撤去	E19 露出	21.0	m					
露出スイッチボックス 撤去	1個用	9.0	個					
スイッチ 撤去	1P15A×1,PL×1	4.0	個					
コンセント 撤去	2P15A×1	4.0	個					
コンセント 撤去	2P15A×2	1.0	個					
計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
14	発生材積込・運搬								
	積込・運搬費			回					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
15	発生材処分							
	解体系混合廃棄物	金属系	4.2	m3				
	解体系混合廃棄物	廃プラ系	1.1	m3				
	解体系混合廃棄物	ランプ類	0.4	m3				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
16	有価物売却費								
	有価物	ケーブル類	1.0	式					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
C	機械設備工事								
	<特別教室棟>								
	<<トイレ以外>>								
1	空調機器設備		1.0	式					
2	空調配管設備		1.0	式					
3	換気機器設備		1.0	式					
4	換気ダクト設備		1.0	式					
5	衛生器具設備		1.0	式					
6	給水設備		1.0	式					
7	排水設備		1.0	式					
8	消火設備		1.0	式					
9	ガス設備		1.0	式					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
10	撤去工事	1.0	式					
	《トイレ》							
11	換気機器設備	1.0	式					
12	換気ダクト設備	1.0	式					
13	衛生器具設備	1.0	式					
14	給水設備	1.0	式					
15	排水設備	1.0	式					
16	撤去工事	1.0	式					
	<プール棟>							
	《トイレ以外》							
17	換気設備	1.0	式					
18	給水設備	1.0	式					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
19	排水設備		1.0	式					
20	撤去工事		1.0	式					
	《その他》								
21	ろ過設備		1.0	式					
	《トイレ》								
22	換気設備		1.0	式					
23	衛生器具設備		1.0	式					
24	給水設備		1.0	式					
25	排水設備		1.0	式					
26	撤去工事		1.0	式					
	《廃棄物》	(トイレ以外)							
27	発生材積込・運搬		1.0	式					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
28	発生材処分		1.0	式					
	《廃棄物》	(トイレ)							
29	発生材積込・運搬		1.0	式					
30	発生材処分		1.0	式					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	《トイレ以外》							
1	空調機器設備							
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1)	4方向天井カセット形 冷房:20.0kW	1.0	組			アクティブフィルター共	
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-2)	天吊り形 冷房:20.0kW	1.0	組			アクティブフィルター共	
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-1)	再利用品 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-2)	再利用品 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-3)	再利用品 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-4)	再利用品 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-5)	再利用品 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-1)	再利用品 天吊り形 冷房:5.6kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-2)	再利用品 天吊り形 冷房:5.6kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-3)	再利用品 天吊り形 冷房:9.0kW	2.0	台				

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	単	備	考	その	他	工	事	
	搬入費			1.0			式							別紙明細-1					
	計																		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
2	空調配管設備							
	冷媒用断熱材被覆鋼管 改修	液管 9.52φ 厚8mm	39.0	m				
	冷媒用断熱材被覆鋼管 改修	ガス管 25.40φ 厚20mm	23.0	m				
	冷媒用断熱材被覆鋼管 改修	ガス管 15.88φ 厚20mm	16.0	m				
	排水・硬貨ホリ塩化ビニル管(VP) 改修	屋内一般 25A	6.0	m				
	空調配管 保温工事		1.0	式			別紙明細-2	
	手はつり	120～150mm 150mm	2.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
3	換気機器設備							
	排風機(EF-2)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x540m3/hx50Pa	2.0	台				
	排風機(EF-3)	消音型ストレートシロッコファン 150φ x120m3/hx50Pa	1.0	台				
	排風機(EF-4)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x480m3/hx50Pa	3.0	台				
	排風機(EF-5)	消音型ストレートシロッコファン 150φ x300m3/hx50Pa	2.0	台				
	排風機(EF-6)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x580m3/hx50Pa	3.0	台				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
4	換気ダクト設備							
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	150φ	10.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	200φ	26.0	m				
	ダクト 保温工事		1.0	式			別紙明細-3	
	吸込口	300x300	5.0	個				
	吸込口	230x230	3.0	個				
	吸込口	310x310	3.0	個				
	ボックス	0.5mm	23.5	m ²				
	消音内貼り	消音チャンパー グラスウール	9.1	m ²				
	手はつり	120～150mm 200mm	3.0	箇所				
	手はつり	120～150mm 250mm	8.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
5	衛生器具設備							
	マルチシンク	SK510D	1.0	組				
	横水栓	自動水栓	20.0	個				
	単水栓	F4 13A	4.0	個				
	電気温水器(EH-1)	据置型 先止式 貯湯量:6L	1.0	台				
	混合水栓	台付シングルレバー	1.0	個				
	立水栓	T136SUNR13(F9A)	23.0	個				
	洗濯用水栓	TW11R	2.0	個				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
6	給水設備							
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	173.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 25SU	94.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 30SU	16.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 40SU	16.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 50SU	14.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 65SU	4.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	ハウジング形 屋内一般 80SU	36.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	ハウジング形 屋内一般 100SU	12.0	m				
	給水管 保温工事		1.0	式			別紙明細-4	
	仕切弁(管端防食コア)	5K 32A	1.0	個				
	仕切弁(管端防食コア)	5K 50A	3.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	フレキシブルジョイント	ペローズ式 100A	2.0	個				
	手はつり	120～150mm 75mm	32.0	箇所				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
7	排水設備								
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 40A	59.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 50A	21.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 65A	49.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 80A	58.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 100A	42.0	m					
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 65A	10.0	m					
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 75A	1.0	m					
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 100A	28.0	m					
	排水管 保温工事		1.0	式				別紙明細-5	
	床上掃除口	COA 50A	6.0	個					
	床上掃除口	COA 65A	8.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	床上掃除口	COA 80A	9.0	個				
	床上掃除口	COA 100A	1.0	個				
	流しトラップ	T14AA 50A	12.0	個				
	満水継手	100A	1.0	個				
	排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 65A	1.0	個				
	排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	3.0	個				
	手はつり	120～150mm 100mm	49.0	箇所				
	手はつり	120～150mm 125mm	16.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
8	消火設備							
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 50A	13.0	m				
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 80A	36.0	m				
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 100A	2.0	m				
	保温工事		1.0	式			別紙明細-6	
	フレキシブルジョイント	ペローズ式 80A	2.0	個				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
9	ガス設備							
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 20A	119.0	m				
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 25A	28.0	m				
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 32A	14.0	m				
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 40A	8.0	m				
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白) 改修	屋内一般 50A	36.0	m				
	ガスコック	サービスコック 20A	3.0	個				
	ガスコック	サービスコック 25A	2.0	個				
	ガスコック	サービスコック 32A	2.0	個				
	ガス栓	LA1口 9.5φ	5.0	個				
	手はつり	120～150mm 75mm	44.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
10	撤去工事							
	<空調設備>							
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-t1) 撤去	室外機 冷房:20.0kW	1.0	台				
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-t1-1) 撤去	4方向天井カセット形 冷房:10.0kW	2.0	台				
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-t2) 撤去	室外機 冷房:20.0kW	1.0	台				
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-t1-2) 撤去	天吊り形 冷房:10.0kW	2.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-1)	取り外し 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-2)	取り外し 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-3)	取り外し 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-4)	取り外し 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-1-5)	取り外し 天吊り形 冷房:4.5kW	3.0	台				
	ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-1)	取り外し 天吊り形 冷房:5.6kW	3.0	台				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-2)	取り外し 天吊り形 冷房:5.6kW	3.0	台					
ガスヒートポンプエアコン(GHP-2-3)	取り外し 天吊り形 冷房:9.0kW	2.0	台					
搬出費		1.0	式				別紙明細-7	
フロン回収破壊		1.0	式					
冷媒管 撤去	9.52φ(3/8B)	39.0	m					
冷媒管 撤去	15.88φ(5/8B)	16.0	m					
冷媒管 撤去	25.4φ(1B)	23.0	m					
ドレン管 撤去	屋内一般 25A	6.0	m					
既設配管切断・再接続	樹脂管類 25A 保温無し	4.0	箇所					
<換気設備>								
ラインファン(EF-t1) 撤去	再使用しない 150φ	3.00	台					
ラインファン(EF-t2) 撤去	再使用しない 150φ	2.00	台					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
ラインファン(EF-t3) 撤去	再使用しない 150φ	2.0	台					
ラインファン(EF-t4) 撤去	再使用しない 150φ	3.0	台					
ラインファン(EF-t5) 撤去	再使用しない 150φ	1.00	台					
ペントキャップ 撤去	再使用しない 150φ	11.0	個					
長方形ダクト 撤去	0.5mm	55.0	m ²					
スパイラルダクト 撤去	150φ	35.0	m					
吸込口 撤去	再使用しない 0.1m ² 以下	2.0	個					
吸込口 撤去	再使用しない 0.5m ² 以下	10.0	個					
吹出口 撤去	再使用しない 0.1m ² 以下	26.0	個					
吹出口 撤去	再使用しない 0.2m ² 以下	3.0	個					
ボックス撤去	再使用しない 0.1m ² 以下	12.0	個					
ダクト切断	板厚 0.5t	33.00	箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
ﾀﾞｸﾞ外端部閉鎖	280x200 x 19箇所	1.10	m2					
ﾀﾞｸﾞ外端部閉鎖	250x200 x 9箇所	0.50	m2					
ﾀﾞｸﾞ外端部閉鎖	300x200 x 1箇所	0.10	m2					
ﾀﾞｸﾞ外端部閉鎖	230x200 x 2箇所	0.1	m2					
ﾀﾞｸﾞ外端部閉鎖	320x200 x 2箇所	0.1	m2					
<衛生器具設備>								
手洗器 取外し	再使用する	2.0	組					
化粧鏡 取外し	再使用する	2.0	枚					
流し 撤去	再使用しない	1.0	組					
万能ホーム水栓 撤去		21.0	個					
<給水設備>								
ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 20A	173.0	m					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 25A	94.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 32A	16.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 40A	16.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 50A	14.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 65A	4.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 80A	36.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 100A	12.0	m				
	弁類撤去	20A	1.0	個				
	弁類撤去	32A	1.0	個				
	弁類撤去	50A	3.0	個				
	フレキシブル継手類 撤去	100A	2.0	個				
	水栓類 撤去	13A	25.0	個				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	<排水設備>							
鋼管 撤去	屋内一般 40A	59.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 50A	21.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 65A	87.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 80A	59.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 100A	58.0	m					
床上掃除口 撤去	COB 50A	4.0	個					
床上掃除口 撤去	COB 65A	8.0	個					
床上掃除口 撤去	COB 80A	9.0	個					
排水トラップ 撤去	T14A 50A	12.0	個					
ベントキャップ 撤去	65A	1.0	個					
ベントキャップ 撤去	125A	3.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	<消火設備>							
鋼管 撤去	屋内一般 50A	13.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 80A	36.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 100A	2.0	m					
フレキシブル継手類 撤去	80A	2.0	個					
	<ガス設備>							
鋼管 撤去	屋内一般 20A	119.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 25A	28.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 32A	14.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 40A	8.0	m					
鋼管 撤去	屋内一般 50A	36.0	m					
ガスソック 撤去	20A	3.0	個					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	ガスコック 撤去	25A	2.0	個				
	ガスコック 撤去	32A	2.0	個				
	ガス栓 撤去	LA 9.5φ	5.0	個				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	《トイレ》							
11	換気機器設備							
	排風機(EF-1)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x540m3/hx50Pa	3.0	台				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
12	換気ダクト設備							
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	150φ	16.0	m				
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	200φ	9.0	m				
	保温工事		1.0	式			別紙明細-8	
	吸込口	220x220	3.0	個				
	吸込口	230x230	3.0	個				
	ボックス	0.5mm	8.4	m ²				
	消音内貼り	消音チャンパー グラスウール	2.6	m ²				
	手はつり	120~150mm 200mm	3.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
13	衛生器具設備							
	洋風大便器	C480N 壁給水,FV弁,普通便座	9.0	組				
	紙巻器	YH701 棚付2連用	9.0	個				
	小便器	UFS800CE (自動洗浄,低リップ)	9.0	組				
	掃除用流し	SK22A	6.0	組				
	洗面器	L210C(自動水栓)	6.0	組				
	手すり(L型)	T112CL10	6.0	個				
	小便器用手すり	T112CU22	3.0	個				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
14	給水設備								
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	31.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	54.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 30SU	13.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 40SU	3.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	3.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	ハウジング形 機械室・便所 80SU	4.0	m				(PS内)	
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	ハウジング形 機械室・便所 100SU	11.0	m				(PS内)	
	保温工事		1.0	式				別紙明細-9	
	仕切弁(管端防食コア)	5K 50A	3.0	個					
	手はつり	120～150mm 75mm	6.0	箇所					
	機械はつり	100～150mm 75mm	39.0	箇所				鉄筋探査含む	

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
15	排水設備								
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 50A	9.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 75A	23.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	24.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 125A	8.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	12.0	m				(PS内)	
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 40A	9.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 50A	9.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 65A	21.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 75A	21.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	8.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	12.0	m				(PS内)	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 40A	4.0	m					
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 50A	19.0	m					
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 65A	8.0	m					
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 80A	12.0	m				(PS内)	
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	12.0	m				(PS内)	
保温工事		1.0	式				別紙明細-10	
床上掃除口	COA 80A	9.0	個					
床上掃除口	COA 100A	6.0	個					
満水継手	100A	5.0	個					
手はつり	120～150mm 125mm	8.0	箇所					
手はつり	120～150mm 150mm	5.0	箇所					
機械はつり	100～150mm 100mm	26.0	箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
機械はつり	100～150mm 125mm	24.0	箇所					
機械はつり	100～150mm 150mm	7.0	箇所				鉄筋探査含む	
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
16	撤去工事							
	<換気設備>							
	ラインファン(EF-t1) 撤去	再使用しない 150φ	3.0	台				
	ベントキャップ 撤去	再使用しない 150φ	3.0	個				
	スパイラルダクト 撤去	150φ	23.0	m				
	吸込口 撤去	再使用しない 0.1m ² 以下	6.0	個				
	ボックス撤去	再使用しない 長辺1m以下	9.0	個				
	<衛生器具>							
	和風大便器 撤去(紙巻器共)	FV式	9.0	組				
	小便器 撤去		9.0	組				
	洗面器 撤去		12.0	組				
	化粧鏡 撤去		12.0	枚				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	掃除用流し 撤去	6.0	組					
	<給水設備>							
	ライニング鋼管類 撤去	52.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	38.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	12.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	4.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	5.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	10.0	m					
	ライニング鋼管類 撤去	4.0	m				(PS内)	
	ライニング鋼管類 撤去	11.0	m				(PS内)	
	弁類撤去	3.0	個					
	<排水設備>							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
鋼管 撤去	機械室・便所 40A	23.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 50A	42.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 65A	33.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 75A	38.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 100A	37.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 125A	7.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 75A	12.0	m				(PS内)	
鋼管 撤去	機械室・便所 100A	24.0	m				(PS内)	
床上掃除口 撤去	COB 80A	7.0	個					
床上掃除口 撤去	COB 100A	8.0	個					
床排水トラップ 撤去	T5B 50A	7.0	個					
既設配管切断・再接続	樹脂管類 80A 保温無し	1.0	箇所					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	既設配管切断・再接続	樹脂管類 100A 保温無し	2.0	箇所				
	既設配管切断・再接続	樹脂管類 125A 保温無し	1.0	箇所				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	《トイレ以外》	プール棟						
17	換気機器設備							
	排風機(EF-1)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x500m3/hx5Pa	2.0	台				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
18	給水設備							
	横水栓	T200SNR13	16.0	個				
	横水栓(洗眼用)	T248RR	2.0	個				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20A	58.0	m				
	ボール弁(管端腐食コア)	給水用 10K 20A	4.0	個				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
19	排水設備								
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 75A	12.0	m					
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	屋内一般 125A	58.0	m					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
20	撤去工事							
	<換気設備>							
	換気扇(EF-t1) 撤去	再使用しない 200φ (ウェザーカバー共)	2.0	台				
	<給水設備>							
	横水栓 撤去	13A	14.0	個				
	横水栓(洗眼用) 撤去	13A	4.0	個				
	ライニング鋼管類 撤去	屋内一般 20A	58.0	m				
	既設配管切断・再接続	鋼管類 25A 保温無し	16.0	箇所				
	弁類撤去	20A	4.0	個				
	<排水設備>							
	硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A	6.0	m				
	硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 125A	58.0	m				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	<濾過設備>							
	鋼管 撤去	屋内一般 50A	45.0	m				
	鋼管 撤去	屋内一般 65A	26.0	m				
	鋼管 撤去	屋内一般 80A	30.0	m				
	鋼管 撤去	屋内一般 100A	65.0	m				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	《その他》							
21	ろ過設備							
	プールろ過装置(WF-1)	1.0	式					
	ろ過ポンプ(WP-1)	1.0	式					
	集毛器(HC-1)	1.0	式					
	制御盤(PE-1)	1.0	式					
	塩素滅菌装置	1.0	式					
	凝集剤注入装置	1.0	式					
	自動残留塩素計	1.0	式					
	ろ材引き抜ダンパー車	1.0	式					
	ろ材引き抜作業	1.0	式					
	ろ材装置解体撤去作業	1.0	式					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	機械器具損料	1.0	式					
	養生費	1.0	式					
	消耗品雑材費	1.0	式					
	基礎工事	1.0	式					
	搬入作業工費	1.0	式					
	組み立て工費	1.0	式					
	ろ材充填	1.0	式					
	塩素注入配管工事	1.0	式					
	凝集剤注入配管工事	1.0	式					
	自動塩素計サンプリング配管工事	1.0	式					
	二次側電気工事	1.0	式					
	消耗品及び雑工費	1.0	式					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	試運転調整費	1.0	式					
	運送費	1.0	式					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修 (濾過循環配管)	45.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修 (濾過循環配管)	26.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修 (濾過循環配管)	30.0	m					
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修 (濾過循環配管)	65.0	m					
	濾過循環配管 保温	1.0	式				別紙詳細-11	
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	《トイレ》							
22	換気機器設備							
	排風機(EF-2)	消音型ストレートシロッコファン 200φ x500m3/hx5Pa	2.0	台				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
23	衛生器具設備							
	洋風大便器	C480N 床給水,FV弁,普通便座	3.0	組				
	紙巻器	YH116 1個用	3.0	個				
	小便器	UFS800CE (自動洗浄,低リップ)	2.0	組				
	洗面器	L210C (自動水栓)	2.0	組				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
24	給水設備							
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	14.0	m				
	給水・配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	8.0	m				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
25	排水設備							
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 50A	2.0	m				
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 75A	3.0	m				
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 100A	4.0	m				
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 40A	4.0	m				
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 50A	1.0	m				
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 改修	機械室・便所 65A	2.0	m				
	床上掃除口	COA 80A	1.0	個				
	床上掃除口	COA 100A	2.0	個				
	床排水トラップ	T5A 50A	2.0	個				
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
26	撤去工事							
	<換気設備>							
	換気扇(EF-t1) 撤去	再使用しない 200φ (ウェザーカバー共)	2.0	台				
	<衛生器具設備>							
	和風大便器 撤去(紙巻器共)	FV式	3.0	組				
	小便器 撤去		2.0	組				
	洗面器 撤去		2.0	組				
	化粧鏡 撤去		2.0	枚				
	<給水設備>							
	ライニング鋼管類 撤去	機械室・便所 20A	14.0	m				
	ライニング鋼管類 撤去	機械室・便所 25A	8.0	m				
	既設配管切断・再接続	鋼管類 25A 保温無し	2.0	箇所				

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	<排水設備>							
鋼管 撤去	機械室・便所 40A	4.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 50A	3.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 65A	2.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 75A	3.0	m					
鋼管 撤去	機械室・便所 100A	4.0	m					
床上掃除口 撤去	COA 80A	1.0	個					
床上掃除口 撤去	COA 100A	2.0	個					
床排水トラップ 撤去	T5A 50A	2.0	個					
既設配管切断・再接続	樹脂管類 65A 保温無し	4.0	箇所					
既設配管切断・再接続	樹脂管類 100A 保温無し	2.0	箇所					
	計							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	《廃棄物》	(トイレ以外)						
27	発生材積込・運搬							
	廃材処分運搬費		回					
	運搬車両	ろ過装置機器類廃棄物	1.0	式				
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
28	発生材処理	(トイレ以外)							
	鉄くず		22.4	m3					
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	6.7	m3					
	廃プラスチック		0.2	m3					
	ろ過装置機器類 産業廃棄物処理費		1.0	式					
	ろ材産業廃棄物処理費		1.0	式					
	計								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
	《廃棄物》	(トイレ)						
29	発生材積込・運搬							
	廃材処分運搬費		回					
	計							

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
30	発生材処理	(トイレ)							
	鉄くず		8.5	m3					
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	3.9	m3					
	計								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	別紙明細-1	搬入費	1	式					
	搬入費	250kg以下	0.11	t					
		250kg以下	0.11	t					
		計							
		改め							
	別紙明細-2	保温工事	1.0	式					
	冷媒管 保温	GW+ステンレス鋼板 100A	18.0	m					
		改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-3	保温工事	1.0	式					
スパイラルダ'外保温(32K)	GW+アルミガラスクロス 150φ	3.0	m					
スパイラルダ'外保温(32K)	GW+アルミガラスクロス 200φ	8.0	m					
	計							
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-4	給水管 保温工事	1.0	式					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 20A	173.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 25A	94.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 32A	16.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 40A	16.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 50A	14.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 65A	4.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 80A	36.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	12.0	m					
	計							
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-5	保温工事	1.0	式					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 40A	59.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 50A	21.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 65A	49.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 80A	58.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	42.0	m					
	計							
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-6	消火管 保温工事	1.0	式					
消火管 保温	GW+アルミガラスクロス 50A	13.0	m					
消火管 保温	GW+アルミガラスクロス 80A	36.0	m					
消火管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	2.0	m					
	計							
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工事
別紙明細-7	搬入費	1.0	式					
搬入費	250kg以下	0.17	t					
搬入費	250kg以下	0.19	t					
	計							
	改め							
別紙明細-8	保温工事	1.0	式					
スパイラルダ'外保温(32K)	GW+アルミガラスクロス 200φ	3.0	m					
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-9	保温工事	1.0	式					
給水管 保温	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 20A	10.0	m					
給水管 保温	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 25A	18.0	m					
給水管 保温	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 32A	4.0	m					
給水管 保温	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 40A	1.0	m					
給水管 保温	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 50A	1.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 20A	20.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 25A	36.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 32A	8.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 40A	2.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 50A	2.0	m					
給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 80A	4.0	m				(PS内)	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
	給水管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	11.0	m			(PS内)	
		計						
		改め						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-10	保温工事	1.0	式					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 40A	6.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 50A	11.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 65A	18.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 75A	29.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	15.0	m					
排水管 保温	GW+アルミガラスクロス 100A	24.0	m				(PS内)	
	計							
	改め							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単	備 考	その 他 工 事
別紙明細-11	保温工事	1.0	式					
給水管 保温 (濾過循環配管)	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 50A	45.0	m					
給水管 保温 (濾過循環配管)	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 65A	26.0	m					
給水管 保温 (濾過循環配管)	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 80A	30.0	m					
給水管 保温 (濾過循環配管)	ポリスチレン+着色アルミガラスクロス 100A	65.0	m					
	計							
	改め							