

# 令和 6 年度 工 事 仕 様 書

1. 工事名 高萩北公民館改修工事
2. 工事場所 埼玉県日高市旭ヶ丘 9 9 7 - 1
3. 施設名 公民館
4. 工事の大要、起工理由

工 事 の 大 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 鉄筋工クリート造 2 階建て（延べ面積821㎡）建物の外壁、屋根、内装、電気、機械設備等の改修工事</li><li>・ 非構造部材（長い片持ち部材と高い立上り壁）の耐震補強等</li></ul>
起 工 理 由	日高市公共施設再編計画に基づき、老朽化した公民館施設の長寿命化を図るため

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	高萩北公民館改修工事						
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
E	電気設備工事		1.0	式			
M	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通仮設費						
	率共通仮設費		1.0	式			
	積上共通仮設費		1.0	式			
III	諸経費						
	率現場管理費		1.0	式			
	率一般管理費		1.0	式			
			1.0	式			
	工事費計						
	工事費計(改め)						
IV	消費税		1.0	式			
	工事費合計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
積上共通仮設費							
キャスターゲート	W6000×H1800	1.0	式				
交通誘導員		1.0	式				
ゴムマット敷	T10	1.0	式				
化学物質濃度測定試験	6物質 工事前後	1.0	式				
合 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A	建築工事							
A-1	直接仮設工事		1.0	式				
A-2	土工事・地業工事		1.0	式				
A-3	躯体工事		1.0	式				
A-4	耐震補強工事		1.0	式				
A-5	防水工事		1.0	式				
A-6	タイル工事		1.0	式				
A-7	木工事		1.0	式				
A-8	金属工事		1.0	式				
A-9	左官工事		1.0	式				
A-10	木製建具工事		1.0	式				
A-11	金属製建具工事		1.0	式				
A-12	ガラス工事		1.0	式				
A-13	塗装工事		1.0	式				
A-14	内外装工事		1.0	式				
A-15	仕上げユニット工事		1.0	式				
A-16	撤去工事		1.0	式				
A-17	アスベスト含有成形材撤去工事		1.0	式				
A-18	アスベスト含有吹付塗料撤去工事		1.0	式				

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-19	発生材処分		1.0	式				
	合 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-1	直接仮設工事							
	墨出し（内部改修）	複合改修	744.0	m <sup>2</sup>				
	養生（内部改修）	複合改修	744.0	m <sup>2</sup>				
	養生（外壁改修）		123.0	m <sup>2</sup>				
	養生（屋上防水改修）	塗膜防水	660.0	m <sup>2</sup>				
	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	744.0	m <sup>2</sup>				
	整理清掃後片付け（外壁改修）		123.0	m <sup>2</sup>				
	整理清掃後片付け（防水改修）		660.0	m <sup>2</sup>				
	枠組み本足場（手摺先行方式）	12m未満 建枠 900×1700	980.0	m <sup>2</sup>				
	枠組み本足場（手摺先行方式）	12m未満 建枠 600×1700	281.0	m <sup>2</sup>				
	安全手摺（手摺先行方式）	枠組み本足場用	214.0	m				
	外部仕上げ足場	脚立足場 一般	142.0	m <sup>2</sup>				
	内部仕上げ足場	脚立足場 一般	567.0	m <sup>2</sup>				
	内部仕上げ足場	手摺先行方式 H5.3	35.7	m <sup>2</sup>				
	内部階段仕上げ足場		16.2	m <sup>2</sup>				
	ネット状養生シート	防炎Ⅰ類	1,261.0	m <sup>2</sup>				



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-2	土工事・地業工事							
	根切り	人力土工	3.4	m <sup>3</sup>				
	積込み		3.4	m <sup>3</sup>				
	発生土運搬	DID区画なし タンクトラック2t 人力積込 5km以下	3.4	m <sup>3</sup>				
	発生土処分		3.4	m <sup>3</sup>				
	再生切込砂利	RC40	3.4	m <sup>3</sup>				
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム T0.15	28.4	m <sup>2</sup>				
	小 計							



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-3	躯体工事							
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t				
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t				
	鉄筋工場加工	細物	0.3	t				
	鉄筋組立	細物	0.3	t				
	鉄筋運搬費	4t車	0.3	t				
	鉄筋溶接	D10	88.0	カ所				
	鉄筋溶接	D13	144.0	カ所				
	生コンクリート	普通 24N スランプ <sup>o</sup> 18	4.0	m <sup>3</sup>				
	嵩上げコンクリート	普通 21N スランプ <sup>o</sup> 18	2.5	m <sup>3</sup>				
	コンクリート打設手間	人力打設	6.4	m <sup>3</sup>				
	普通型枠		4.6	m <sup>2</sup>				
	型枠運搬費	4t車	4.6	m <sup>2</sup>				
	金属系アンカー	D10 横向き	158.0	カ所				
	金属系アンカー	D10 下向き	2.0	カ所				
	金属系アンカー	D10 上向き	2.0	カ所				
	接着系アンカー	D13 横向き アンカー筋 D13	26.0	カ所				



	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-4	耐震補強工事							
	H形鋼	SS400 H150×150×7×10	0.2	t				
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×9	0.1	t				
	角形鋼管	STKR400 □-150×150×6	0.1	t				
	鋼板	SS400 PL-16	0.01	t				
	鋼板	SS400 PL-12	0.01	t				
	鋼板	SS400 PL-9	0.04	t				
	鋼板	SS400 PL-6	0.01	t				
	工場加工費	工場加工組立 溶接共	0.5	t				
	防錆塗装費	B種 JISK5674 工場2回	9.9	m <sup>2</sup>				
	現場建方費		0.5	t				
	場内小運搬		0.5	t				
	鉄骨運搬費		0.5	t				
	接着系アンカー	M16 下向き アンカー筋 SS400	4.0	カ所				
	接着系アンカー	M16 上向き アンカー筋 SS400	2.0	カ所				
	接着系アンカー	M16 横向き アンカー筋 SS400	11.0	カ所				
	貫通ボルト	M16 SS400	8.0	カ所				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
	ベース廻り・無収縮モルタル充填	300×150 T30	2.0	カ所			
	ベース廻り・無収縮モルタル充填	250×200 T30	2.0	カ所			
	プレート廻り・無収縮モルタル充填	469×550 T30	1.0	カ所			
	プレート廻り・無収縮モルタル充填	425×550 T30	1.0	カ所			
	プレート廻り・無収縮モルタル充填	5220×150 T50	1.0	カ所			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-5	防水工事							
	(屋根)							
	屋根・高圧洗浄		904.0	m <sup>2</sup>				
	屋根・ウレタン塗膜防水	X-2 既存ウレタン防水面 アクリルシリコン上塗り	621.0	m <sup>2</sup>				
	屋根立上り笠木・ウレタン塗膜防水	X-2 既存ウレタン防水面 アクリルシリコン上塗り	259.0	m <sup>2</sup>				
	ト小屋機械基礎・ウレタン塗膜防水	X-2 既存ウレタン防水面 アクリルシリコン上塗り	21.2	m <sup>2</sup>				
	太陽光基礎立上り・ウレタン塗膜防水	X-2 金属面 アクリルシリコン上塗り	2.5	m <sup>2</sup>				
	階段踏面蹴上・ウレタン塗膜防水	X-2 既存ウレタン防水面 アクリルシリコン上塗り	3.0	m <sup>2</sup>				
	屋根立上り・入隅シーリング	ウレタン系	253.0	m				
	屋根立上り・防水押えシーリング	ウレタン系	62.6	m				
	屋根・ドレインキャップ交換	改修用ドレイン	11.0	カ所				
	屋根・ドレイン塗装	既存鑄鉄製 コールタール塗り	5.0	カ所				
	屋根階段段鼻・ノンスリップテープ		7.7	m				
	(外壁庇)							
	庇・高圧洗浄		2.4	m <sup>2</sup>				
	庇・樹脂モルタル		2.4	m <sup>2</sup>				
	庇・ウレタン塗膜防水	X-2 アクリルシリコン上塗り	2.4	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
(外階段)							
外階段・高圧洗浄		18.2	m <sup>2</sup>				
外階段・樹脂モルタル		18.2	m <sup>2</sup>				
外階段踊場・ウレタン塗膜防水	X-2 アクリルシリコン上塗り	2.6	m <sup>2</sup>				
外階段踏面蹴上・ウレタン塗膜防水	X-2 アクリルシリコン上塗り	10.4	m <sup>2</sup>				
外階段立上り・ウレタン塗膜防水	X-2 アクリルシリコン上塗り	3.5	m <sup>2</sup>				
外階段笠木・ウレタン塗膜防水	X-2 アクリルシリコン上塗り	1.7	m <sup>2</sup>				
外階段立上り・防水押えシーリング	ウレタン系	20.0	m				
外階段段鼻・ノンスリップテープ		25.7	m				
(シーリング)							
打継目地・シーリング	PU-2 20×10	271.0	m				
サッシ廻り・シーリング	PU-2 15×10	416.0	m				
金物廻り・シーリング	MS-2 15×10	77.0	m				
お垂れ石廻り・シーリング	SR-1 10×10	10.4	m				
水廻り・シーリング	SR-1 10×10	50.8	m				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
A-6	タイル工事							
	(外部)							
	ホーチ・磁器質タイル	100角	0.8	m <sup>2</sup>				
	ホーチ・点字タイル	300角	4.6	m <sup>2</sup>				
	(内部)							
	風除室・磁器質タイル	100角	0.4	m <sup>2</sup>				
	トイレ・お垂れタイル	T6 W600	4.0	m				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
A-7	木工事							
	(材料費)							
	構造材	杉 1等	0.5	m <sup>3</sup>				
	ゴム集成材		0.6	m <sup>3</sup>				
	桧集成材		0.2	m <sup>3</sup>				
	普通合板	T9	18.1	m <sup>2</sup>				
	普通合板	T12	5.8	m <sup>2</sup>				
	耐水合板	T9	5.8	m <sup>2</sup>				
	シナ合板	T5.5	27.0	m <sup>2</sup>				
	シナ合板	T12	1.5	m <sup>2</sup>				
	羽目板	桧 T15	20.4	m <sup>2</sup>				
	羽目板	桧 T15 外部用	5.8	m <sup>2</sup>				
	(手間)							
	大工手間	加工・金物共	1.0	式				別紙明細1
	小 計							



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-8	金属工事							
	(外部)							
	外壁・縦樋	カー塩ビ VP 100φ SUS支持金物共	81.6	m				
	外巾木・ステンレス	H75 T1.2 シール共	3.1	m				
	軒天・軽量鉄骨下地	25形 金属板下地 インサート共	26.8	m <sup>2</sup>				
	軒天・アルミスパンドレル	T1.3 木目シート貼り	26.8	m <sup>2</sup>				
	軒天・廻縁	アルミ	29.1	m				
	(内部)							
	床・溶接金網	100×100×6	18.9	m <sup>2</sup>				
	トイレ床・点検口	600角 SUS 防水・防臭仕様	2.0	カ所				
	階段段鼻・ノンスリップ金物	SUS W35 合成樹脂タイプ型	37.8	m				
	巾木・ステンレス	H75 T1.2 シール共	9.2	m				
	壁・軽量鉄骨壁下地	W65形 @300	102.0	m <sup>2</sup>				
	壁・軽量鉄骨壁下地	W65形 @450	19.6	m <sup>2</sup>				
	壁・軽量鉄骨壁下地	W90形 @300	3.3	m <sup>2</sup>				
	壁・軽量鉄骨下地開口補強	W65形	1.0	式				
	天井・軽量鉄骨天井下地	19形 @225 インサート共	53.9	m <sup>2</sup>				
	天井・軽量鉄骨天井下地	19形 @300 インサート共	1.2	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
天井・軽量鉄骨天井下地	19形 @360 インサート共	35.9	m <sup>2</sup>				
天井・軽量鉄骨下地	19形 金属板下地 インサート共	7.9	m <sup>2</sup>				
天井・軽量鉄骨下地開口補強	19形 ボード切込共	1.0	式				
天井・アルミスパンドレル	T1.3 木目シート貼り	7.9	m <sup>2</sup>				
天井・廻縁	アルミ	12.0	m				
天井・点検口	450角	17.0	カ所				
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-9	左官工事							
	(外部)							
	外壁・施工数量調査	打放面	911.0	m <sup>2</sup>				
	根巾木・樹脂モルタル塗り	立上り	32.3	m <sup>2</sup>				
	外壁等・高圧洗浄	高圧水洗機 15MPa	879.0	m <sup>2</sup>				
	外壁・ひび割れ補修	0.2mm未満 可とう性エポキシ樹脂	227.0	m				
	外壁・ひび割れ補修	0.2~1.0mm以下 自動式樹脂注入工法	67.1	m				
	外壁・欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 100×100程度	392.0	カ所				
	外壁・爆裂欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 100×100程度	1.0	カ所				
	外壁・アンカー穴補修	エポキシ樹脂モルタル充填 ハツリ取り 100×100程度	13.0	カ所				
	外壁・下地調整塗材	剥離部 C-2補修	1.0	m <sup>2</sup>				
	外壁・可とう形改修塗材E	ゆず肌状 上塗り 耐候形1種 2回 弾性フィラー共	866.0	m <sup>2</sup>				
	軒天・水性反応硬化形仕上塗材	2回塗り	13.1	m <sup>2</sup>				
	外壁笠木・モルタル塗り	W200	19.0	m				
	ポーチ床・モルタル塗り	タイル下地	0.8	m <sup>2</sup>				
	(内部)							
	床・下地調整	ケレン清掃+樹脂モルタル	418.0	m <sup>2</sup>				
	カウンター・下地調整	ケレン清掃+樹脂モルタル	1.9	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
	踏面蹴上・下地調整	ケレン清掃+樹脂モルタル	15.9	m <sup>2</sup>			
	床・コンクリート直仕上げ	張物下地	46.5	m <sup>2</sup>			
	床・モルタル塗り	張物下地	3.1	m <sup>2</sup>			
	床・モルタル塗り	タイル下地	0.4	m <sup>2</sup>			
	壁・樹脂モルタル		55.6	m <sup>2</sup>			
	壁・複層塗材E	ボード面 ゆず肌	2.9	m <sup>2</sup>			
	壁・複層塗材E	モルタル面 ゆず肌	14.4	m <sup>2</sup>			
	壁・可とう形薄塗材E	T5 デザイン調	56.4	m <sup>2</sup>			
	建具枠廻り・モルタル補修		108.0	m			
	建具廻り・モルタル充填	一般	108.0	m			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
A-10	木製建具工事							
	WD-1・4枚引戸	W3000×H1895 塗装共	1.0	カ所				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-11	金属製建具工事							
	(アルミ製建具)							
	AD-1・排煙窓付き自動ドア	W4020×H2790 エンジン装置共	1.0	カ所				
	(鋼製建具)							
	SD-1・片開き戸	W450×H900	1.0	カ所				
	SF-1・一方枠	L2400 見込み 120	3.0	カ所				
	(軽量鋼製建具)							
	LSD-1・片開き戸	W660×H2000	4.0	カ所				
	LSD-2・2連片引き戸	W1390×H2000	1.0	カ所				
	LSD-3・2連片引き戸	W1390×H2000	1.0	カ所				
	LSD-4・親子開き戸	W1170×H2000	4.0	カ所				
	LSD-5・親子開き戸	W1170×H2000	1.0	カ所				
	LSD-6・親子開き戸	W1170×H2000	1.0	カ所				
	LSD-7・両開き戸	W1670×H2000	2.0	カ所				
	LSD-8・片開き戸	W850×H2000	1.0	カ所				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-12	ガラス工事							
	型板ガラス	T4	0.1	m <sup>2</sup>				
	学校用強化ガラス	T4 透明	0.7	m <sup>2</sup>				
	学校用強化ガラス	T4 型板	0.5	m <sup>2</sup>				
	強化ガラス	T6	10.0	m <sup>2</sup>				
	ガラス清掃		11.3	m <sup>2</sup>				
	ガラスシーリング	両面	57.1	m				
	ガラスフィルム	飛散防止、遮熱	19.7	m <sup>2</sup>				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-13	塗装工事							
	(外部)							
	耐候性塗料塗り	DP 鉄骨面 素地RB B種 上塗り 2級	2.8	m <sup>2</sup>				
	耐候性塗料塗り	DP 既存鋼製建具面 素地RB B種 上塗り 2級	29.3	m <sup>2</sup>				
	ウレタン樹脂塗料	木部細巾 素地B種 4回塗り	2.6	m				
	ウレタン樹脂塗料	木部 素地B種 4回塗り	5.8	m <sup>2</sup>				
	(内部新設面)							
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 木部細巾 素地B種 B種	75.7	m				
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG ボード面 素地B種 B種	6.0	m <sup>2</sup>				
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 木部 素地B種 B種	15.8	m <sup>2</sup>				
	ウレタン樹脂塗料	木部細巾 素地B種 4回塗り	112.0	m				
	ウレタン樹脂塗料	木部 素地B種 4回塗り	23.6	m <sup>2</sup>				
	吹付水性高機能環境配慮塗料	EP-AB ボード面 素地B種 2回塗り	7.3	m <sup>2</sup>				
	吹付水性高機能環境配慮塗料	EP-AB ボード見上げ面 素地B種 2回塗り	25.3	m <sup>2</sup>				
	(内部既存面)							
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存木部細巾 素地RB種 B種	225.0	m				
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存鉄部細巾 素地RB種 B種	67.7	m				
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存モルタル面 素地RB種 B種	390.0	m <sup>2</sup>				



名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存モルタル見上げ面 素地RB種 B種	5.7	m <sup>2</sup>			
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存木部 素地RB種 B種	122.0	m <sup>2</sup>			
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存木製建具面 素地RB種 B種	30.2	m <sup>2</sup>			
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存鉄部 素地RB種 B種	3.1	m <sup>2</sup>			
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EPG 既存鋼製建具面 素地RB種 B種	9.6	m <sup>2</sup>			
	吹付水性高機能環境配慮塗料	EP-AB 既存ボート面 素地RB種 2回塗り	51.2	m <sup>2</sup>			
	吹付水性高機能環境配慮塗料	EP-AB 既存ボート見上げ面 素地RB種 2回塗り	463.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-14	内外装工事							
	(内部)							
	床・ビニール床シート	T2 ソルト程度	450.0	m <sup>2</sup>				
	踏面蹴上・ビニール床シート	T2 ソルト程度	15.9	m <sup>2</sup>				
	カッター・ビニール床シート	T2 ソルト程度	1.9	m <sup>2</sup>				
	床・防滑塩ビシート	T2 アルミ配合、高耐久抗菌UV樹脂コーティング	42.5	m <sup>2</sup>				
	床・置き敷きビニルタイル	T4	33.5	m <sup>2</sup>				
	床・点字シート	300角	2.5	m <sup>2</sup>				
	床・シート押え金物	SUS	1.4	m				
	床・畳表替え	1畳物	12.0	枚				
	床・置床	H180 ヘースパネル T20	16.9	m <sup>2</sup>				
	床・置床	H220 ヘースパネル T20	9.0	m <sup>2</sup>				
	床・置床	H500 ヘースパネル T20	30.9	m <sup>2</sup>				
	床・合板	T12 フローリング下地	30.9	m <sup>2</sup>				
	床・合板	T15 シート下地	25.9	m <sup>2</sup>				
	床・縁甲板	T15 桧	5.8	m <sup>2</sup>				
	床・フローリング	T15 ラ複合フローリング 塗装品	30.9	m <sup>2</sup>				
	集会室・床点検口	600角 アルミ製	1.0	カ所				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
集会室・床下換気口	450×150 四方枠：珽 SUS T3 パンチング 防虫網付	3.0	カ所				
床・OAフロア	H60 鋼製 3000N 1.0G	33.5	m <sup>2</sup>				
床・OAフロア框	SUS W30 H60	3.8	m				
床・OAフロアスロープ	W300 H60 L1350	1.0	カ所				
巾木・塩ビ	H60	76.8	m				
巾木・塩ビ	H75	241.0	m				
巾木・塩ビ	サヲ H75	15.2	m				
壁・硬質石膏ボード	T9.5 PB T12.5下地	20.7	m <sup>2</sup>				
壁・耐水石膏ボード	T12.5	67.8	m <sup>2</sup>				
壁・耐水石膏ボード	T12.5 GL工法	99.9	m <sup>2</sup>				
壁・ロックウール化粧吸音板	T12	9.1	m <sup>2</sup>				
壁・メラミン化粧板	T3 シール目地	168.0	m <sup>2</sup>				
壁・出隅メラミン材	シール目地	39.3	m				
壁出隅・コーナービード		61.4	m				
壁・点検口	塩ビ 300角	2.0	カ所				
壁・ビニルクロス	モルタル面 素地共	6.1	m <sup>2</sup>				
壁・ビニルクロス	ボード面 素地共	4.4	m <sup>2</sup>				
壁・ビニルクロス	既存木部 素地共	68.6	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
壁・ビニルクロス	既存モルタル面 素地共	50.0	m <sup>2</sup>				
壁・ビニルクロス	既存ボード面 素地共	49.8	m <sup>2</sup>				
壁・ビニルクロス	既存SLW. WD面 素地共	72.6	m <sup>2</sup>				
建具面・ビニルクロス貼り	合板面 素地共	14.8	m <sup>2</sup>				
天井・石膏ボード	T9.5	1.2	m <sup>2</sup>				
天井・化粧石膏ボード	T9.5	11.5	m <sup>2</sup>				
天井・化粧吸音石膏ボード	T9.5	42.5	m <sup>2</sup>				
天井・ロックウール化粧吸音板	T12 PB T9.5下地	31.7	m <sup>2</sup>				
天井・ロックウール化粧吸音板	T12立体 PB T9.5下地	4.2	m <sup>2</sup>				
天井・ビニルクロス	ボード面 素地共	1.2	m <sup>2</sup>				
天井・廻縁	塩ビ	140.0	m				
小 計							

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-15	仕上げユニット工事						
	(外部)						
	太陽光用設備基礎	本体：鋼板 T4.5 W331×D331×H580 計算書作成・試験施工共	8.0	カ所			
	プロハンホンハ置場・土間	土間コンクリート 900×600	1.0	カ所			
	既存アルミサッシ・クリーニング	内外両面 ガラス共	214.0	m <sup>2</sup>			
	2F屋根手摺・クリーニング	SUS H600	43.5	m			
	外階段手摺・クリーニング	SUS H400	11.9	m			
	EXP. J金物・クリーニング	SUS	25.7	m			
	外壁タラップ・クリーニング	SUS L3800	1.0	カ所			
	外壁タラップ・クリーニング	SUS L2300	1.0	カ所			
	外壁タラップ・クリーニング	SUS L1800	1.0	カ所			
	軒天アルミパネル・クリーニング		95.6	m <sup>2</sup>			
	自動ドアセンサー取外し・再取付		1.0	組			
	(内部)						
	各室・カーテンレール	SUS-S	42.9	m			
	各室・カーテンレール	SUS-W	32.3	m			
	各室・ピクチャーレール	アルミ製	75.8	m			
	各室・掲示板	合板 T5.5+マグネット掲示板クロス	16.1	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
1Fエントランス・ホワイトボード	W1800×H1200 ホーロー製 アルミ枠 暗線・罫引き入り	1.0	カ所				
各室・ライニング甲板	メラミン® ストフォーム T20 W150	13.3	m				
各室・ライニング甲板	メラミン® ストフォーム T20 W200	2.3	m				
1F集会室・傾斜本棚	W1800×D400×H1900	1.0	カ所				
1F調理実習室・教師用調理台	W2200×D900×H800	1.0	カ所				
1F調理実習室・調理台	W2100×D900×H800	3.0	カ所				
1F調理実習室・昇降式調理台	W2100×D900×H675	1.0	カ所				
1F集会室・ベンチ	L891.6+1436+687.3+1576+801.8 W400×H400 天板:桧集成材 T30 塗装共	1.0	カ所				
1F集会室・目隠しルーバー	L1850+1060×H500 桧集成材 塗装共	1.0	カ所				
女子トイレ洗面カウンター・側板	L480×H900 メラミン化粧合板 T29 スレオエッジ®	2.0	カ所				
大集会室・姿見	T5 合板 T9下地	5.7	m <sup>2</sup>				
1F男子トイレ・トイレブース	L1425 H1900 吊り下げ式自閉引戸 1カ所	1.0	カ所				
1F男子トイレ・トイレブース	L1645 H1900 吊り下げ式自閉引戸 1カ所	1.0	カ所				
1F女子トイレ・トイレブース	L2220+850 H1900 吊り下げ式自閉引戸+開き戸 各1カ所	1.0	カ所				
1F女子トイレ・トイレブース	L1990 H1900 吊り下げ式自閉引戸 1カ所	1.0	カ所				
2F男子トイレ・トイレブース	L2790+850 H1900 吊り下げ式自閉引戸+開き戸 各1カ所	1.0	カ所				
2F女子トイレ・トイレブース	L1900 H1900 吊り下げ式自閉引戸 1カ所	1.0	カ所				
2F女子トイレ・トイレブース	L1950 H1900 吊り下げ式自閉引戸 1カ所	1.0	カ所				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
AP-1・アルミパーテーション	T50 H2590 W2000+2002.5+2002.5	1.0	カ所				
1F給湯室・流し台	既製品 W1800×D550×H850	1.0	カ所				
各室・流し台	既製品 W1500×D550×H850	2.0	カ所				
保育室・調理台	既製品 W600×D550×H850	1.0	カ所				
1F給湯室・吊戸棚	既製品 W1200×H600	1.0	カ所				
2F給湯室・吊戸棚	既製品 W900×H500	1.0	カ所				
各室・吊戸棚幕板	下地共 吊戸棚共材	0.4	m <sup>2</sup>				
階段・壁付手摺	樹脂被覆 34φ	17.4	m				
1F子供トイレ・手摺	樹脂被覆 L400	1.0	カ所				
トイレ・L型手摺	樹脂被覆 700×700×90	7.0	カ所				
誰でもトイレ・L型手摺	樹脂被覆 800×800×230	1.0	カ所				
誰でもトイレ・跳ね上げ手摺	樹脂被覆 L700	1.0	カ所				
トイレ・小便器用手摺	樹脂被覆	2.0	カ所				
1F子供トイレ・化粧鏡	W300×H450	1.0	カ所				
トイレ・化粧鏡	W450×H1000	7.0	カ所				
トイレ・ベビーチェアー		2.0	カ所				
各室・室名札、ピクトサイン	W150×H150 アクリルマット3 UV印刷	23.0	カ所				
誰でもトイレ・室名札、ピクトサイン	W200×H150 アクリルマット3 UV印刷	1.0	カ所				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
エントランスホール・案内板サイン	W600×H600 メ-プル練付け板 UV印刷	1.0	カ所				
廊下・誘導表示サイン	W600×H600 アルミ板T1アルマイト UV印刷	1.0	カ所				
天井見切り・クリーニング	SUS	3.8	m				
EXP. J金物・クリーニング	SUS	23.4	m				
2F廊下・ガラス手摺クリーニング	H1100 内外	3.2	m				
階段・手摺クリーニング	SUS	7.0	m				
各室・給気口取外し再取付		6.0	カ所				
調理室・給気口取外し再取付	パイプ延長共	1.0	カ所				
調理室・ホワイトボード取外し再取付	W2700×H1200	1.0	カ所				
各室・引違い障子取外し再取付		4.0	カ所				
大集会室・レースカーテン		1.0	式				
大集会室・暗幕		1.0	式				
2F集会室・暗幕		1.0	式				
各室・遮光カーテン		1.0	式				
1F集会室・たて型ブラインド	手動 コード操作 スラット80mm	1.0	式				
調理実習室・遮光カーテン取外し・再取付		1.0	式				
クリーンロッカー	W600×D400×H1790	1.0	台				
オフィスキャビネット	ガラス戸 鍵付き W880×D400×H1790	1.0	台				



名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
	オフィスキャビネット	ガラス戸 3段 W1760×D515×H880	1.0	台			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-16	撤去工事							
	(外部)							
	屋根・ウレタン塗膜防水撤去	X-1	0.5	m <sup>2</sup>				
	屋根・階段ノンスリップテープ撤去		7.7	m				
	屋根・入隅シーリング撤去		253.0	m				
	屋根・防水押えシーリング撤去		62.6	m				
	外壁・コンクリート撤去		5.7	m <sup>3</sup>				
	外壁・コンクリートカッター		44.5	m				
	外壁・縦樋撤去	塩ビ 100φ	81.6	m				
	外壁・打継目地撤去		271.0	m				
	外壁・金物廻りシーリング撤去		77.0	m				
	建具廻りシーリング撤去		417.0	m				
	ポーチ・コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカー	0.1	m <sup>3</sup>				
	ポーチ・コンクリートカッター		2.3	m				
	ポーチ・磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.4	m <sup>2</sup>				
	ポーチ・モルタルカッター入れ		27.8	m				
	軒天・アルミスパンドレル撤去	LGS共	26.8	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
(内部)							
床・土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカー	3.4	m <sup>3</sup>				
床・スラブコンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカー	0.6	m <sup>3</sup>				
床・防水押えコンクリート撤去	無筋	2.0	m <sup>3</sup>				
床・コンクリートカッター入れ		47.1	m				
床・モルタルカッター入れ		4.1	m				
床・木下地撤去	縁甲板・合板共	10.1	m <sup>2</sup>				
窓台・木下地撤去	縁甲板共	3.9	m <sup>2</sup>				
床・下地モルタル撤去		27.6	m <sup>2</sup>				
床・アスファルト防水撤去	立上り共	21.9	m <sup>2</sup>				
床・磁器質タイル撤去	下地モルタル共	0.4	m <sup>2</sup>				
床・モザイクタイル撤去	下地モルタル共	14.6	m <sup>2</sup>				
床・モザイクタイル撤去	下地モルタル T70共	26.1	m <sup>2</sup>				
床・カーペット撤去		30.1	m <sup>2</sup>				
段鼻・ノンスリップ金物撤去		41.6	m				
床・沓摺撤去	人研ぎ石	4.1	m				
床・点検口撤去	600角	2.0	カ所				
床・エキスパンション金物撤去	SUS	0.4	m				

名	称	摘	要	数量	単位	単価	金額	単	備考
	巾木・木製巾木撤去			12.7	m				
	巾木・塩ビ巾木撤去			271.0	m				
	階段ササラ・塩ビ巾木撤去			14.0	m				
	壁・コンクリート撤去	鉄筋切断共	コンクリートブレーカー	0.5	m <sup>3</sup>				
	壁・コンクリートブロック撤去	コンクリートブレーカー		1.6	m <sup>3</sup>				
	壁・コンクリートカッター入れ			6.8	m				
	壁・モルタルカッター入れ			12.7	m				
	壁・木製間仕切り撤去			4.9	m <sup>2</sup>				
	壁・木下地撤去			33.1	m <sup>2</sup>				
	壁・モルタル撤去			1.0	m <sup>2</sup>				
	壁・合板撤去			26.5	m <sup>2</sup>				
	壁・陶器質タイル撤去	下地モルタル共		155.0	m <sup>2</sup>				
	壁・ビニルクロス撤去			180.0	m <sup>2</sup>				
	SLW.WD面・ビニルクロス撤去			72.6	m <sup>2</sup>				
	天井・軽量鉄骨下地撤去			161.0	m <sup>2</sup>				
	天井・石膏ボード撤去			7.9	m <sup>2</sup>				
	天井・アルミスパンドレル撤去			7.9	m <sup>2</sup>				
	天井・廻縁撤去	木製		1.3	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
各室・ピクチャーレール撤去		71.9	m				
各室・カーテンレール撤去	ダブル	32.3	m				
各室・カーテンレール撤去	シングル	45.3	m				
各室・建具額縁撤去	木製	33.7	m				
事務室・カーテンボックス撤去		3.3	m				
1F集会室・掲示板撤去		5.2	m <sup>2</sup>				
トイレ・ライニング甲板撤去	テラゾー W510	3.7	m				
トイレ・ライニング甲板撤去	テラゾー W300	4.0	m				
大集会室・アンプ棚撤去	木製 W850×D540×H900	1.0	カ所				
調理実習室・調理台撤去	木製 W1800×D900	4.0	カ所				
調理実習室・調理台撤去	木製 W2100×D900	1.0	カ所				
1F給湯室・流し台撤去	既製品 L1200+160	1.0	カ所				
1F保育台所・流し台撤去	既製品 L1500	1.0	カ所				
2F給湯室・流し台撤去	既製品 L1050+120	1.0	カ所				
各室・コンロ台撤去	既製品 L600	3.0	カ所				
1F保育台所・吊戸棚撤去	既製品 L1200×H500	1.0	カ所				
2F給湯室・吊戸棚撤去	既製品 L1200×H600	1.0	カ所				
1F保育脱衣・洗面化粧台撤去	L500 化粧鏡共	1.0	カ所				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
1F保育浴室・浴槽撤去	FRP W800×D700	1.0	カ所				
各室・化粧鏡撤去		7.0	カ所				
障害者トイレ・手摺撤去	SUS 950×800	1.0	カ所				
事務室・アルミパーテーション撤去		14.6	m <sup>2</sup>				
2F集会室・可動間仕切り撤去	レール共	13.5	m <sup>2</sup>				
トイレ・トイレブース撤去		32.8	m <sup>2</sup>				
トイレ・アーコーディオンカーテン撤去		2.9	m <sup>2</sup>				
各室・既存カーテン撤去		1.0	式				
建具廻り・枠廻りハツリ		35.1	m				
アルミサッシ撤去	枠共	19.4	m <sup>2</sup>				
鋼製建具撤去	枠共	1.8	m <sup>2</sup>				
木製建具撤去		28.3	m <sup>2</sup>				
木製建具枠撤去		66.1	m				
木製建具杵摺り撤去	SUS	11.5	m				
木製三方枠撤去		5.4	m				
ガラス撤去		24.7	m <sup>2</sup>				

	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	单	備考
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-17	アスベスト含有成形材撤去工事							
	整理清掃跡片付け		1.0	式				
	床養生	二重貼り	1.0	式				
	壁養生	一重貼り	1.0	式				
	粉塵飛散抑制剤吹付		624.6	m <sup>2</sup>				
	床・塩ビシート撤去	アスベスト含有建材	326.0	m <sup>2</sup>				
	カーペット・塩ビシート撤去	アスベスト含有建材	1.9	m <sup>2</sup>				
	踏面蹴上・塩ビシート撤去	アスベスト含有建材	13.5	m <sup>2</sup>				
	床・塩ビタイル撤去	アスベスト含有建材	125.0	m <sup>2</sup>				
	踏面蹴上・塩ビタイル撤去	アスベスト含有建材	2.4	m <sup>2</sup>				
	壁・岩綿吸音板撤去	アスベスト含有建材	9.4	m <sup>2</sup>				
	壁・吹付タイル撤去	下地合板共 アスベスト含有建材	1.6	m <sup>2</sup>				
	天井・フレキシブルボード撤去	アスベスト含有建材	49.7	m <sup>2</sup>				
	天井・岩綿吸音板撤去	PB T9共 アスベスト含有建材	95.1	m <sup>2</sup>				
	除去石綿処理	密封処理	3.5	m <sup>3</sup>				
	小 計							



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-18	アスベスト含有吹付塗料撤去工事							
	(仮設工事)							
	表示板・バリケード・投光器		1.0	式				
	資機材搬入費		1.0	式				
	立馬損料		1.0	式				
	(養生・撤去工事)							
	床養生・養生撤去	ポリシート0.15mm (1重)	75.0	m <sup>2</sup>				
	壁養生・養生撤去	ポリシート0.1mm (1重)	150.0	m <sup>2</sup>				
	密封処理		225.0	m <sup>2</sup>				
	(石綿除去工事)	外部・56.4m <sup>2</sup> 、内部・17.5m <sup>2</sup>						
	飛散抑制剤散布		73.9	m <sup>2</sup>				
	石綿除去	集塵機付きサンダー	73.9	m <sup>2</sup>				
	密封処理	廃石綿用廃棄物袋二重	73.9	m <sup>2</sup>				
	場内小運搬		73.9	m <sup>2</sup>				
	除去後清掃	HEPA付き真空掃除機	73.9	m <sup>2</sup>				
	飛散防止散布材		298.0	m <sup>2</sup>				
	安全対策費	マスク・フィルター・保護具等	73.9	m <sup>2</sup>				
	機材器具損料		73.9	m <sup>2</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
最終清掃	HEPA付き真空掃除機	73.9	m <sup>2</sup>				
雑消耗品費		73.9	m <sup>3</sup>				
(廃棄物処理費)							
特別管理型産業廃棄物処分費	フィルター・養生材等含む	2.0	m <sup>3</sup>				
同上廃棄物運搬費	2 t 車	1.0	台				
(環境測定)							
石綿粉塵濃度測定	作業中 近傍	3.0	カ所				
石綿粉塵濃度測定	作業後 敷地境界	4.0	カ所				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
A-19	発生材処分							
	(積込み)							
	積込み	コンクリート類 人力	12.2	m <sup>3</sup>				
	積込み	内装仕上材・木材・金属類 人力	17.9	m <sup>3</sup>				
	積込み	アスベスト含有成形材	3.5	m <sup>3</sup>				
	(発生材運搬)							
	発生材運搬	コンクリート類 2t車DID無 L=2.5km以内	12.2	m <sup>3</sup>				
	発生材運搬	木材類 2t車DID無 L=16km以内	5.0	m <sup>3</sup>				
	発生材運搬	がれき・金属類 2t車DID無 L=16km以内	12.9	m <sup>3</sup>				
	発生材運搬	アスベスト含有成形材 2t車DID無 L=60km以内	3.5	m <sup>3</sup>				
	(発生材処分)							
	発生材処分	コンクリート類 有筋	23.5	t				
	発生材処分	コンクリート類 無筋	4.6	t				
	発生材処分	木くず	5.0	m <sup>3</sup>				
	発生材処分	がれき類	12.5	m <sup>3</sup>				
	発生材処分	金属類	0.4	m <sup>3</sup>				
	発生材処分	アスベスト含有成形材 管理型	3.5	m <sup>3</sup>				

名	称	摘	要	数量	单位	单価	金額	単	備考
									小 計

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
1	大工手間	(別紙明細)						
	床・木下地	転がし床組	3.4	m <sup>2</sup>				
	窓台・木下地	転がし床組	3.9	m <sup>2</sup>				
	床・合板張り		3.4	m <sup>2</sup>				
	窓台・合板張り		3.9	m <sup>2</sup>				
	床・見切り縁		1.9	m				
	巾木		14.2	m				
	壁・胴縁組		55.0	m <sup>2</sup>				
	壁・木製間仕切り		7.2	m <sup>2</sup>				
	壁・合板張り		50.9	m <sup>2</sup>				
	壁・羽目板張り		26.2	m <sup>2</sup>				
	壁・三方枠		10.2	m				
	壁・見切り		25.9	m				
	壁・出隅		4.9	m				
	壁・笠木		14.5	m				
	天井・廻縁		1.3	m				
	額縁		54.3	m				



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
E	電気設備工事							
E-1	動力設備		1.0	式				
E-2	コンセント設備		1.0	式				
E-3	電灯設備		1.0	式				
E-4	放送設備		1.0	式				
E-5	音響設備		1.0	式				
E-6	電気時計設備		1.0	式				
E-7	インターホン設備		1.0	式				
E-8	防犯カメラ設備		1.0	式				
E-9	トイレ呼出設備		1.0	式				
E-10	テレビ共同受信設備		1.0	式				
E-11	自動火災報知設備		1.0	式				
E-12	太陽光発電設備		1.0	式				
E-13	発生材処分費		1.0	式				
	合 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-1	動力設備							
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-01
	小 計							



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-2	コンセント設備							
	電線	EM-IE2.0mm (管内)	678.0	m				
	電線	EM-IE5.5mm (管内)	171.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (管内)	42.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (コロガシ)	268.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF管内)	66.0	m				
	電線管	E25 隠蔽	5.0	m				
	電線管	E39 隠蔽	1.0	m				
	電線管	PF22 隠蔽	52.0	m				
	電線管	PF28 隠蔽	6.0	m				
	金属線ぴ	MM1A	16.0	m				
	金属線ぴ	MM1B	7.0	m				
	プルボックス	200 x 200x100	2.0	個				
	金属線ぴ付属品	MM1A 1個用スイッチボックス	8.0	個				
	金属線ぴ付属品	MM1B 1個用スイッチボックス	3.0	個				
	コンセント	2P15Ax2	46.0	個				
	コンセント	2P15AEx1 ET	20.0	個				

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
	コンセント	2P15AEx2 ET	10.0	個				
	コンセント	2P15/20AEx1 ET (200V)	2.0	個				
	防水コンセント	2P15AEx1 ET	1.0	個				
	ハーネス用OAタップ	2P15AE付x4 コード3. m (抜け止め形)	3.0	個				
	壁貫通補修	50φ	7.0	カ所				
	壁貫通補修	75φ	1.0	カ所				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-02
	電灯分電盤	L-1	1.0	面				
	電灯分電盤	L-2	1.0	面				
	プルボックス	100 x 100x100	5.0	個				
	ハーネスジョイントボックス	2分岐	2.0	個				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
E-3	電灯設備							
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C (管内)	36.0	m				
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C (コロガシ)	20.0	m				
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C (管内)	570.0	m				
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C (コロガシ)	46.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (管内)	97.0	m				
	LED照明器具	A162 LSS9-2-30LN	1.0	個				
	LED照明器具	A321 LSS9-4-30LN	5.0	個				
	LED照明器具	A322N LSS9-4-48LN	2.0	個				
	LED照明器具	A322 LSS9-4-65LN	8.0	個				
	LED照明器具	B322 LRS20-4-65 LN	15.0	個				
	LED照明器具	C08 LRS1-08 LN	8.0	個				
	LED照明器具	C13 LRS1-13 LN	2.0	個				
	LED照明器具	C17 LRS1-17 LN	6.0	個				
	LED照明器具	C22 LRS1-22 LN	53.0	個				
	LED照明器具	C49 LRS1-49 LN	19.0	個				
	LED照明器具	D17W LRS1RP-17 LN	12.0	個				

名	称	摘	要	数量	単位	単価	金額	単	備考
	LED照明器具	E161	LSS1-2-15 LN	1.0	個				
	LED照明器具	E321	LSS1-4-30 LN	4.0	個				
	LED照明器具	E322	LSS1-4-65 LN	3.0	個				
	LED照明器具	F201W	LBF3MP/RP-2-06	3.0	個				
	LED照明器具	G201	LGB52095相当品	1.0	個				
	LED照明器具	H201	NNF11930相当品	1.0	個				
	LED照明器具	I60	XLGB3302CE1相当品	1.0	個				
	LED非常照明器具	a09	K1-LRS11-1	29.0	個				
	LED非常照明器具	b30	K1-LRS11-3	6.0	個				
	LED照明器具	d162	XLG213VGN相当品	2.0	個				
	LED照明器具	d322	XLG462VGNC相当品	15.0	個				
	LED照明器具	e10	SH1-FSF20-C	8.0	個				
	LED照明器具	f11	ST1-FSF22-C	1.0	個				
	LED照明器具	f12	ST1-FSF23-C	2.0	個				
	スイッチ		1P15A×1	8.0	個				
	スイッチ		1P15A×2	4.0	個				
	スイッチ		1P15A×3	1.0	個				
	スイッチ		1P15A×4	1.0	個				

名	称	摘	要	数量	単位	単価	金額	単	備考
	スイッチ		1P15A×1+15AL×1	2.0	個				
	スイッチ		1P15A×2+3W15A×1	1.0	個				
	スイッチ		3W15A×1	1.0	個				
	スイッチ		3W15A×2	4.0	個				
	調光スイッチ			2.0	個				
	熱線センサー自動スイッチ		親器	4.0	個				
	熱線センサー自動スイッチ		子器	5.0	個				
	熱線センサー自動スイッチ		換気扇連動	3.0	個				
	熱線センサー自動スイッチ		照明・換気扇連動	1.0	個				
	熱線センサー操作スイッチ		2回路用	4.0	個				
	リモコンスイッチ		6回路	1.0	個				
	リモコンスイッチ		12回路	1.0	個				
	撤去工事			1.0	式				別紙明細 E-03
	小計								

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-4	放送設備							
	ケーブル	EM-HP1.2-3C (管内)	443.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-10P (管内)	16.0	m				
	非常用アンプ	60W 壁掛形	1.0	台				
	スピーカー		15.0	個				
	アッテネーター	1W 新金属	8.0	個				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-04
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-5	音響設備							
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (管内)	63.0	m				
	ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	9.0	m				
	ケーブル	EM-MVVS0.75-2C (管内)	22.0	m				
	リコーンアンプ		1.0	式				
	スピーカー		4.0	個				
	マイクコンセント		2.0	個				
	ワイヤレスアンテナ		1.0	個				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-05
	小 計							

名 称		摘 要	数量	单位	单 価	金 額	単	備 考
E-6	電気時計							
	電気時計（電波時計）	φ 400程度	9.0	個				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-06
	小 計							



	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-7	インターホン設備							
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-07
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-8	防犯カメラ設備							
	ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	17.0	m				
	ケーブル	EM-S-5C-FB (コホカシ)	94.0	m				
	電線管	G16 隠蔽	5.0	m				
	電線管	E19 隠蔽	1.0	m				
	電線管	E25 隠蔽	1.0	m				
	電線管	E31 隠蔽	1.0	m				
	金属線ぴ	MM1C	2.0	m				
	プルボックス	200×200×100 WP	3.0	個				
	屋内用カメラ		1.0	個				
	屋外用カメラ		3.0	個				
	AHDレコーダー		1.0	個				
	32型ワイド液晶モニター		1.0	個				
	壁貫通補修	50φ	4.0	カ所				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-9	トイレ呼出設備							
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (管内)	6.0	m				
	ケーブル	EM-AE1.2-3C (管内)	13.0	m				
	トイレ呼出表示器	1窓	1.0	個				
	表示灯		1.0	個				
	復旧ボタン		1.0	個				
	呼出ボタン		1.0	個				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-08
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-10	テレビ 共同受信設備							
	ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	85.0	m				
	ケーブル	EM-S-5C-FB (コブカシ)	10.0	m				
	電線管	E19 隠蔽	1.0	m				
	金属線ひ	MM1A	2.0	m				
	金属線ひ付属品	MM1A 1個用スイッチボックス	1.0	m				
	直列ユニット	中間用	6.0	個				
	直列ユニット	端末用	3.0	個				
	増幅器		1.0	個				
	4分配器		1.0	個				
	壁貫通補修	50φ	7.0	カ所				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-09
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-11	自動火災報知設備							
	ケーブル	EM-AE1.2-4C (管内)	698.0	m				
	ケーブル	EM-HP1.2-10P (管内)	12.0	m				
	受信機	P型2級 5回線	1.0	面				
	非常警報盤		2.0	面				
	感知器	光電式スポット感知器 2種	3.0	個				
	感知器	差動式スポット感知器 2種	18.0	個				
	感知器	定温式スポット感知器 1種	8.0	個				
	感知器	定温式スポット感知器 1種防水	4.0	個				
	撤去工事		1.0	式				別紙明細 E-10
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-12	太陽光発電設備							
	電線	EM-IE5.5mm (管内)	21.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (管内)	10.0	m				
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (コロカシ)	46.0	m				
	ケーブル	EM-CEE2.0-2C (管内)	13.0	m				
	ケーブル	EM-CEE2.0-2C (コロカシ)	16.0	m				
	ケーブル	EM-CPEE1.2-2P (管内)	14.0	m				
	ケーブル	EM-CPEE1.2-2P (コロカシ)	23.0	m				
	ケーブル	EM-CE8-3C (管内)	26.0	m				
	ケーブル	EM-CE8-3 (コロカシ)	8.0	m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P (管内)	3.0	m				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P (コロカシ)	14.0	m				
	電線管	G22 露出	9.0	m				
	電線管	G28 露出	10.0	m				
	電線管	G42 露出	10.0	m				
	電線管	E19 露出	2.0	m				
	電線管	E31 露出	4.0	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
電線管	E39 露出	3.0	m				
太陽電池モジュール		1.0	式				
太陽電池架台		1.0	式				
接続盤		1.0	式				
パワーコンディショナー		1.0	式				
計測監視装置		1.0	式				
表示装置		1.0	式				
コンセント盤		1.0	式				
太陽光発電開閉器盤		1.0	式				
壁貫通補修	50φ	5.0	カ所				
搬入費		1.0	式				
据付工事		1.0	式				
試験調整費		1.0	式				
太陽光ケーブル		1.0	式				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
E-13	発生材処分							
	積込み	金属類	3.5	m <sup>3</sup>				
	発生材運搬	がれき・金属類 2t車DID無 L=16km以内	3.5	m <sup>3</sup>				
	発生材処分	がれき類	3.5	m <sup>3</sup>				
	小 計							



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
	別紙明細 E-01	動力設備					
	ケーブル	EM-CEE2-3C (管内)	10.0	m			
	プルボックス	200×200×100	1.0	個			
	電極	3P	1.0	個			
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
別紙明細 E-02	コンセント設備					
電線	IV2.0 (管内)	963.0	m			
電線	IV5.5 (管内)	171.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C (管内)	11.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C (コロガシ)	26.0	m			
金属線ぴ	MM1A	11.0	m			
プルボックス	100×100×100	9.0	個			
金属線ぴ付属品	MM1A 1個用スイッチボックス	5.0	個			
コンセント	2P15Ax2	57.0	個			
コンセント	2P15AEx1 ET	4.0	個			
コンセント	2P15AEx2 ET	1.0	個			
床付コンセント	2P15Ax2	2.0	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
別紙明細 E-03	電灯設備					
電線	IV2.0 (管内)	1925.0	m			
スイッチ	1P15A × 1	11.0	個			
スイッチ	1P15A × 2	6.0	個			
スイッチ	1P15A × 3	1.0	個			
スイッチ	1P15A × 4	1.0	個			
スイッチ	1P15A × 2+PL	8.0	個			
スイッチ	1P15A × 2+3W15A × 1	1.0	個			
スイッチ	3W15A × 1	2.0	個			
スイッチ	3W15A × 2	4.0	個			
調光スイッチ		3.0	個			
リモコンスイッチ	6回路用	1.0	個			
リモコンスイッチ	12回路用	1.0	個			
照明器具	露出型 FL20W-1灯用	12.0	個			
照明器具	露出型 FL20W-2灯用	3.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
照明器具	露出型 FL40W-1灯用	6.0	個			
照明器具	露出型 FL40W-2灯用	16.0	個			
照明器具	埋込型 FL40W-2灯用	30.0	個			
照明器具	ダウンライト IL60W	16.0	個			
照明器具	ダウンライト IL100W	41.0	個			
照明器具	ダウンライト IL150W	8.0	個			
照明器具	ブラケットライト IL60W	1.0	個			
照明器具	シーリングライト IL60W	2.0	個			
照明器具	ダウンライト 300W	17.0	個			
非常照明器具	ダウンライト IL60W	37.0	個			
誘導灯	C級	9.0	個			
誘導灯	B級	3.0	個			
	計					



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
別紙明細 E-05	音響設備					
電線	IV1.2 (管内)	63.0	m			
ケーブル	5C-2V (管内)	9.0	m			
ケーブル	MVVS0.75-2C (管内)	22.0	m			
ローカルアンプ		1.0	個			
スピーカー	天井埋込型	3.0	個			
マイクコンセント		2.0	個			
ワイヤレスアンテナ		1.0	個			
計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 ( 円 )	金 額 ( 円 )	備 考
別紙明細 E-07	インターホン設備					
ケーブル	CPEV0.9-10P (管内)	154.0	m			
インターホン	12局	10.0	個			
計						





名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
別紙明細 E-09	テレビ共同受信設備					
ケーブル	5C-2V(管内)	83.0	m			
直列ユニット	中間用	5.0	個			
直列ユニット	端末用	3.0	個			
増幅器		1.0	個			
4分配器		1.0	個			
計						



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
M	機械設備工事							
M-1	給水設備工事		1.0	式				
M-2	排水設備工事		1.0	式				
M-3	給湯設備工事		1.0	式				
M-4	衛生器具設備工事		1.0	式				
M-5	ガス設備工事		1.0	式				
M-6	換気設備工事		1.0	式				
M-7	空調リモコン設備工事		1.0	式				
M-8	撤去工事		1.0	式				
M-9	発生材処分		1.0	式				
	合 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-1	給水設備工事							
	<配管設備>							
	SGP-PB 給水ポリ紛体ライン管	屋内一般 20A	16.0	m				
	SGP-PB 給水ポリ紛体ライン管	屋内一般 25A	15.0	m				
	SGP-PB 給水ポリ紛体ライン管	屋内一般 32A	9.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 20A	26.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 25A	3.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 32A	3.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 40A	6.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	屋外架空・暗渠 20A	13.0	m				
	SGP-PB 給水・ポリ紛体ライン管	屋外架空・暗渠 25A	1.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	屋内一般 20A	13.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	屋内一般 25A	14.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 20A	26.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 25A	3.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 32A	3.0	m				
	SGP-PD 給水・ポリ紛体ライン管	機械室・便所 40A	6.0	m				
	HIVP 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	地中配管 20A	42.0	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
HIVP 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	地中配管 25A	5.0	m				
HIVP 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	地中配管 32A	4.0	m				
HIVP 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	地中配管 40A	35.0	m				
< 配管付属品 >							
仕切弁（管端防食コア）	10K（ねじ・給水用） 20A	3.0	個				
仕切弁（管端防食コア）	10K（ねじ・給水用） 25A	2.0	個				
仕切弁（管端防食コア）	10K（ねじ・給水用） 32A	1.0	個				
仕切弁（管端防食コア）	10K（ねじ・給水用） 40A	3.0	個				
弁きょう	B5-2（屋外）	3.0	個				
自動エア抜弁	15A	1.0	個				
地中埋設標	コンクリート製	1.0	個				
埋設標識テープ	150幅	35.0	m				
穴明け補修	機械はつり（配管用貫通口） 88φ	2.0	箇所				
穴明け補修	機械はつり（配管用貫通口） 100φ	2.0	箇所				
穴明け補修	機械はつり（配管用貫通口） 125φ	2.0	箇所				
< 保温工事 >							
給水管保温 20A	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	39.8	m				
給水管保温 25A	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	12.7	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
給水管保温 32A	グラスウール 天井内,ハ イ° シャフト内 アルミガラス化粧筒	10.6	m				
給水管保温 40A	グラスウール 天井内,ハ イ° シャフト内 アルミガラス化粧筒	7.4	m				
給水管保温 20A	グラスウール 屋外露出,浴室ステンレス鋼板	13.0	m				
給水管保温 25A	グラスウール 屋外露出,浴室ステンレス鋼板	1.0	m				
給水管保温 32A	ポリスチレンフォーム 天井内,ハ イ° シャフト内 アルミガラスクロス	6.1	m				
給水管保温 20A	ポリスチレンフォーム 屋内露出 合成樹脂製カバー2	5.1	m				
給水管保温 25A	ポリスチレンフォーム 屋内露出 合成樹脂製カバー2	5.1	m				
給水管保温 32A	ポリスチレンフォーム 屋内露出 合成樹脂製カバー2	5.1	m				
<土工事>							
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	18.3	m3				
埋戻し	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.9	m3				
山砂		7.5	m3				
根切り(人力)		4.8	m3				
埋戻し	人 力	2.8	m3				
山砂		2.0	m3				
積込み		9.5	m3				
発生土運搬	DID区画なし ダンプトラック2t 人力積込5km以下	9.5	m3				
発生土処分		9.5	m3				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-2	排水設備工事							
	<配管設備>							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	39.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	15.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	20.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	24.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	7.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	14.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	3.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	9.0	m				
	給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 50A	12.0	m				
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	17.0	m				
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	8.0	m				
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	11.0	m				
	<配管付属品>							



名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3.0	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2.0	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2.0	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2.0	個				
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	3.0	個				
床上掃除口 (防水形)	COB 65A	1.0	個				
床上掃除口 (防水形)	COB 50A	3.0	個				
流しトラップ	T14AA 50A	1.0	個				
通気用 パイプフード (ステンレス製)	100φ	1.0	個				
<保温工事>							
排水管保温 50A	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	22.6	m				
排水管保温 65A	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	6.5	m				
排水管保温 75A	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	8.2	m				
排水管保温 100A	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	8.8	m				
<土工事>							
根切り(人力)		12.0	m <sup>3</sup>				
埋戻し	人 力	6.0	m <sup>3</sup>				
山砂		6.0	m <sup>3</sup>				
積込み		6.0	m <sup>3</sup>				

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
発生土運搬	DID区画なし ダンプトラック2t人力積込5km以下	6.0	m3				
発生土処分		6.0	m3				
プラスチック柵（鋳鉄製防護ふた） 柵径 200φ	T-8 ～500 ST	2.0	組				
排水管高压洗淨		1.0	式				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-3	給湯設備工事							
	<配管設備>							
	給湯・一般配管用ステンズ鋼鋼管	地中配管 20A	11.0	m				
	給湯・一般配管用ステンズ鋼鋼管	屋内一般 20A	23.0	m				
	給湯・一般配管用ステンズ鋼鋼管	屋内一般 25A	10.0	m				
	給湯・一般配管用ステンズ鋼鋼管	屋外架空・暗渠 25A	4.0	m				
	<保温工事>							
	給湯管保温 20A	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	14.2	m				
	給湯管保温 20A	グラスウール 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)	8.4	m				
	給湯管保温 25A	グラスウール 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)	9.5	m				
	給湯管保温 25A	グラスウール 屋外露出、浴室ステンズ鋼板	2.0	m				
	防錆工事 鋼管(地中) 防食 20A	ペトロラム系防蝕テープ	11.0	m				
	穴明け補修	機械はつり(配管用貫通口) 100φ	1.0	箇所				
	<機器設備>							
	GHW-1 ガス給湯器 屋外壁掛型(潜熱回収型)	50号 給湯専用 ガス消費量: 91.9kw	1.0	台				
		給湯リモコン、排気カバー、リモコンコード、 配管カバー、ドレンホース、他付属品一式						
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
M-4	衛生器具設備							
	洋風便器フラッシュタンク式 CFS498BK#NW1	洗浄便座・2連紙巻器 他付属品1式	5.0	セット				
	洋風便器 再取付 フラッシュタンク式	紙巻器共	3.0	セット				
	幼児用大便器	幼児用節水形フラッシュバルブ 2連紙巻器・他付属品1式	1.0	セット				
	ストール小便器 センサー一体型小便器（壁掛）	他付属品1式	5.0	セット				
	洗面器 MK45C0735 <sup>ハ</sup> PA13W ホウル一体タイプ（ホウル*1）フロントパネル付	電気温水器3L・自動水栓 他付属品1式	2.0	セット				
	洗面器 MK45C1460 <sup>ヒ</sup> PA13L ホウル一体タイプ（ホウル*2）	電気温水器3L・自動水栓 他付属品1式	2.0	セット				
	洗面器 L-270C	自動水栓（TLE28002J） EHW-1電気温水器 貯湯量：3L	1.0	セット				
	手洗器 L-30D	自動水栓（TLE28002J） EHW-1電気温水器 貯湯量：3L	1.0	セット				
	掃除用流し SK22A	バック付掃除用流し、横水栓	1.0	セット				
	シングルレバー混合栓	TKS05301J	1.0	個				
	電気温水器 12L	単水栓（飲用） T76D 共	3.0	台				
	洗濯機用水栓	TW11R 緊急止水弁付	1.0	個				
	散水栓	T28UNH13	1.0	個				
	水栓柱パン	カクダイ 624-927	1.0	個				
	不凍水栓柱	13A 1.2m	1.0	個				
	横水栓	13A F7	1.0	個				

名 称		摘 要	数量	単位	単価	金額	単	備考
	横水栓	13A F12	1.0	個				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-5	プロパンガス設備							
	基本工事	供給設備及び遮へい板	1.0	式				
	カラー銅管	20A 29mx4900円	17.0	式				
	カラー銅管	15A 7mx4500円	7.0	式				
	一口ヒューズガス栓		5.0	式				
	ネジロック（給湯機用）		5.0	式				
	金属フレキ（給湯機用）		1.0	式				
	配管支持固定		1.0	式				
	諸経費10%		1.0	式				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-6	換気設備							
	<ダクト設備>							
	スパイラルダクト	100φ	11.0	m				
	スパイラルダクト	150φ	8.0	m				
	穴明け補修	機械はつり（配管用貫通口） 100φ	2.0	箇所				
	<保温工事>							
	スパイラルダクト保温	グラスウール 屋内いんぺい、ダクトシャフト内	4.0	m <sup>2</sup>				
	<機器設備>							
	CF-1 天井埋込型換気扇	VD-20ZVC6 深型フード（SUS製） 150φ × 250m <sup>3</sup> /h × 80Pa	4.0	台				
	CF-2 24時間換気機能付 天井埋込型換気扇	VD-10ZVC6 深型フード（SUS製） 100φ × 70m <sup>3</sup> /h × 80Pa	3.0	台				
	CF-3 24時間換気機能付 天井埋込型換気扇	VD-20ZL13 深型フード（SUS製） 150φ × 300m <sup>3</sup> /h × 80Pa	1.0	台				
	CF-4 天井埋込型換気扇	VD-13ZVC6 深型フード（SUS製） 100φ × 100m <sup>3</sup> /h × 70Pa	1.0	台				
	CF-5 天井埋込型換気扇	VD-10ZVC6 深型フード（SUS製） 深型フード（SUS製）	1.0	台				
	CF-6 排気用有圧扇	EWf-30BSA2 ウェザーカバー（SUS） 300φ × 1,200m <sup>3</sup> /h × 40Pa	1.0	台				
	CF-7 給気用有圧扇	EWf-20YSA2 ウェザーカバー（SUS） 200φ × 500m <sup>3</sup> /h × 20Pa	1.0	台				
	ハイフード新設	150φ	4.0	個				
	小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備考
M-7	空調リモコン (取外し・再取付)							
	空調リモコン取外し		17.0	箇所				
	空調リモコン再取付		17.0	箇所				
	小 計							



名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-6	撤去工事							
	(給水設備撤去工事)							
	TWH-1 高架水槽撤去	角型FRP製 2,000L	1.0	式				
	<配管撤去>							
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 20A	26.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 25A	31.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 32A	17.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 40A	10.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 50A	11.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 65A	1.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋内一般 20A	24.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋内一般 32A	1.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠 20A	22.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠 40	6.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠 80A	6.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠(地中配管) 20A	36.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠(地中配管) 25A	5.0	m				
	給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠(地中配管) 32A	2.0	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
給水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠（地中配管） 40A	35.0	m				
<保温撤去>							
冷温水管撤去 ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠 20A	18.0	m				
冷温水管保温撤去（トレン） ライニング鋼管類	屋外架空・暗渠 25	6.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	20 アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	15.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	25A アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	13.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	32A アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	4.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	40A アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	2.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	50A アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	5.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	65A アルミガラスクロス 天井内・パイプシャフト内	1.0	m				
給水管保温撤去 グラスウール	32A アルミガラスクロス 機械室・書庫	13.0	m				
給水管保温撤去 ポリスチレン	20A 屋外露出・浴室ステンレス鋼板	22.0	m				
給水管保温撤去 ポリスチレン	40A 屋外露出・浴室ステンレス鋼板	6.0	m				
給水管保温撤去 ポリスチレン	80A 屋外露出・浴室ステンレス鋼板	6.0	m				
冷温水管保温撤去 グラスウール	20A アルミガラスクロス 機械室・書庫	18.0	m				
冷温水管保温撤去（トレン） グラスウール	25A アルミガラスクロス 機械室・書庫	6.0	m				
<付属品撤去>							
弁類撤去 仕切弁	40A	2.0	個				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
弁類撤去 仕切弁	50A	1.0	個				
弁類撤去 仕切弁	80A	1.0	個				
<配管切断費>							
配管切断（鋼管類）	保温有 40A	2.0	か所				
配管切断（鋼管類）	保温有 50A	1.0	か所				
配管切断（鋼管類）	保温有 65A	1.0	か所				
配管切断（鋼管類）	保温有 80A	1.0	か所				
プラグ止め	20A	1.0	か所				
プラグ止め	25A	2.0	か所				
プラグ止め	32A	5.0	か所				
プラグ止め	40A	1.0	か所				
プラグ止め	80A	1.0	か所				
(排水設備撤去工事)							
<配管撤去>							
CIP 排水用鋳鉄管撤去	80A	6.0	m				
CIP 排水用鋳鉄管撤去	100A	21.0	m				
排水用鉛管撤去	50A	13.0	m				
排水用鉛管撤去	80A	18.0	m				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
排水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 40A	17.0	m				
排水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 50A	9.0	m				
排水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 65A	3.0	m				
排水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 80	8.0	m				
排水管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 100A	11.0	m				
排水管撤去 硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠（地中配管） 50A	30.0	m				
排水管撤去 硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠（地中配管） 75A	12.0	m				
排水管撤去（HPの代用） 硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠（地中配管） 100A	3.0	m				
通気管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 50A	20.0	m				
通気管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 80A	4.0	m				
通気管撤去 ライニング鋼管類	機械室・便所 100A	8.0	m				
プラグ止め	50A	1.0	か所				
プラグ止め	100A	1.0	か所				
配管切断（鋼管類）	保温有 50A	1.0	か所				
配管切断（鋼管類）	保温有 100A	1.0	か所				
コンクリート床研り 300□	300□	0.09	m <sup>2</sup>				
排水桝撤去		2.0	個				

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
(給湯設備撤去)							
瞬間ガス湯沸器	5号	4.0	台				
バランス型風呂釜 (BF-SRⅡS)		1.0	台				
(衛生器具撤去工事)							
和風便器撤去	洗浄弁式	3.0	組				
洋風便器	洗浄弁式	6.0	組				
小便器撤去	床置小便器	6.0	組				
洗面器撤去		6.0	組				
手洗器撤去		2.0	組				
化粧鏡撤去		6.0	枚				
水栓撤去		9.0	個				
散水栓撤去		2.0	個				
小 計							

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	単	備 考
M-9	発生材処分							
	(積み込み)							
	積み込み	内装仕上材・木材類 人力	10.1	m <sup>3</sup>				
	(発生材運搬)							
	発生材運搬	がれき類 4t車DID有 L=27km以内	10.1	m <sup>3</sup>				
	(発生材処分)							
	発生材処分	がれき類	10.1	m <sup>3</sup>				
	小 計							