

様式 1

令和 5 年度の都市計画事業報告について

(下水道課)

項 目	事業内容
1 事業関係 (1) 水洗化促進事業 (2) 施設維持管理事業 (3) 使用料徴収事業 (4) 受益者負担金徴収事業	①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。 ②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。 ③未接続家屋訪問 供用開始 3 年以上を経過する家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。 ①管渠等管理 ・人孔修繕 32 か所 ・本管修繕 2 か所 ・取付管修繕 13 か所 ・管渠清掃 12 か所 (伏越 2、本管 3、取付管 7) ①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。 ①受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。
2 工事関係 (1) 高麗汚水処理施設アスベスト撤去工事 (2) 高麗川地区管渠布設工事 (3) 中鹿山地区取付管改築工事 (4) 沈砂池ポンプ棟 No. 1 汚水ポンプ改築工事 (5) 重力濃縮槽掻き寄せ機更新工事 (6) 脱水ケーキ搬送コンベア更新工事 (7) 3 系最終沈殿池引抜弁更新工事 (8) 日高市浄化センター高圧発電機始動用蓄電池更新工事	高麗汚水処理施設の吹付アスベスト等撤去 2,297 m ² 高麗川一丁目地内 φ200mm L=32.60m 大字中鹿山地内 取付管改築 35 か所 ポンプ本体 口径φ250 mm 7.5 m ³ /分 長寿命化 1 基 電動機 400V 37kW 更新 1 基 中央駆動懸垂形掻き寄せ機 φ6.0m 水深 3.0m 更新 1 基 (令和 6 年度へ繰越) 污泥搬送用ベルトコンベア 巾 500mm×13m 更新 1 基 (令和 6 年度へ繰越) 電動偏心構造弁 口径φ250 mm 更新 2 基 発電機始動用アルカリ蓄電池 AHH150SE 20 セル更新 一式 (令和 6 年度へ繰越)
3 委託関係 (1) 日高市浄化センター等維持管理業務 (2) 下水道污泥処分業務 (3) 日高公共下水道全体計画見直し及び事業計画変更業務	浄化センター等の運転維持管理業務 一式 浄化センターの污泥処分 大谷沢地区農業集落排水施設を公共下水道に接続するためのルート検討、全体計画策定、事業計画変更に係る協議図書の作成 (令和 6 年度へ繰越)

資料 1 - 1

(4) 日高公共下水道ストックマネジメント計画策定業務	公共下水道のストックマネジメント計画（令和6～10年度の改築更新計画（2期目））の策定
4 その他 (1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催 令和5年 7月 令和5年10月 令和5年11月 令和6年 2月

令和5年度末現在（令和6年3月末現在）

・行政人口	54,910人（日高 54,324人 川越 586人）
・処理区域人口	35,591人
・水洗化済人口	34,861人
・普及率	64.8%（処理区域人口／行政人口）
・水洗化率	97.9%（水洗化済人口／処理区域人口）
・年間処理水量	4,016,095m ³
・年間有収水量	4,025,932m ³

※人口データについては、令和6年4月1日現在を使用

令和5年度公共下水道整備施工箇所図

