

様式 1

令和 6 年度の都市計画事業報告について

(下水道課)

項 目	事業内容
1 事業関係 (1) 水洗化促進事業 (2) 施設維持管理事業 (3) 使用料徴収事業 (4) 受益者負担金徴収事業	①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。 ②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。 ③未接続家屋訪問 供用開始後 3 年以上を経過する区域の未接続家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。 ①管渠等管理 ・人孔修繕 29か所 ・本管修繕 1 か所 ・取付管修繕 19か所 ・管渠清掃 13か所(伏越 2、本管 1、取付管 10) ①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。 ①受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。
2 工事関係 (1) 沈砂池ポンプ棟内外壁等改修工事 (2) 水処理施設 (3 系) エアレーター修繕工事 (3) 防災・安全交付金 (R 6 小畔川第 7 号雨水幹線管きよ布設工事) (4) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線マンホール内防食改築工事 (5) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線マンホールポンプ設置工事 (6) 重力濃縮槽掻き寄せ機更新工事 (7) 脱水ケーキ搬送コンベア更新工事 (8) 沈砂池ポンプ棟 No. 2 汚水ポンプ改築工事 (9) 濃縮生汚泥引抜濃度計更新工事 (10) 汚泥処理棟 No. 1 脱臭ファン等緊急更新工事	沈砂池ポンプ棟外壁改修 1,405 m ² 屋上防水改修 941 m ² 、クラック補修 1,110m ほか (令和 7 年度への繰越) エアレーターオーバーホール 4 台 (令和 7 年度への繰越) 大字高萩地内 φ1,100mm L=480.10m (令和 7 年度への繰越) 大字高萩地内 既設組立 1 号マンホール 8 か所 大字旭ヶ丘地内 水中汚水ポンプ 1.39 m ³ /分 2 台 (令和 7 年度への繰越) 掻き寄せ機更新 φ6m×深さ 3m 1 基 (令和 5 年度からの繰越) コンベア更新 機長 13m 1 台 (令和 5 年度からの繰越) ポンプ本体 口径 φ250 mm 7.5 m ³ /分 長寿命化 1 台 電動機 400V 37kW 更新 1 台 重力濃縮生汚泥濃度計 φ100 mm 更新 1 台 No. 1 脱臭ファン 2.2kW 更新 1 台 (令和 7 年度への繰越)

3 委託関係 (1) 日高市浄化センター等維持管理業務 (2) 日高市浄化センター等維持管理業務その2 (3) 日高市公共下水道終末処理場等維持管理業務 (4) 日高公共下水道全体計画見直し及び事業計画変更業務 (5) 南平沢地内人孔改修設計業務 (6) 中鹿山2号ポンプ施設改築実施設計業務 (7) 大谷沢地区農業集落排水施設ポンプ場化基本設計業務	浄化センター等の運転維持管理業務 一式 令和6年4月～令和6年9月 浄化センター等の運転維持管理業務 一式 令和6年10月～令和7年1月 浄化センター等の運転維持管理業務 一式 令和7年2月～令和7年3月 大谷沢地区農業集落排水施設を公共下水道に接続するための敷設ルート検討、全体計画策定、事業計画変更に係る協議図書の作成 一式 (令和5年度からの繰越) マンホール更生設計調査 一式 中鹿山2号マンホールポンプ施設の改築実施設計 一式 大谷沢地区農業集落排水施設を公共下水道に接続するためのポンプ場化基本設計 一式
4 その他 (1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催 令和6年6月 (下水道等使用料のあり方検討) 令和6年8月 令和6年10月 令和6年11月 令和7年2月

令和6年度末現在（令和7年3月末現在）

・行政人口	54,610人（日高 54,037人 川越 573人）
・処理区域人口	35,524人
・水洗化済人口	34,844人
・普及率	65.1%（処理区域人口／行政人口）
・水洗化率	98.1%（水洗化済人口／処理区域人口）
・年間処理水量	4,376,537 m ³
・年間有収水量	4,027,909 m ³

※人口データについては、令和7年4月1日現在を使用

令和6年度公共下水道整備施工箇所図

