

様式 2

令和 7 年度の都市計画事業予定について

(下水道課)

項 目	事業内容
1 事業関係 (1) 水洗化促進事業 (2) 施設維持管理事業 (3) 使用料徴収事業 (4) 受益者負担金徴収事業	①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。 ②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。 ③未接続家屋訪問 供用開始後 3 年以上を経過する区域の未接続家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。 ① 管渠等管理 ・ 人孔修繕 36 か所 ・ 管渠清掃 4 か所 ①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。 ①受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。
2 工事関係 (1) 沈砂池ポンプ棟内外壁等改修工事 (2) 水処理施設 (3 系) エアレーター修繕工事 (3) No. 3 送風機改築修繕工事 (4) 管理本館外壁改修工事 (5) 防災・安全交付金 (R 6 小畔川第 7 号雨水幹線管きよ布設工事) (6) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線マンホールポンプ設置工事 (7) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線管渠布設工事 (8) 南平沢地区マンホール改築工事 (9) 中鹿山 2 号マンホールポンプ場電気設備改築工事 (10) 汚泥処理棟 No. 1 脱臭ファン等緊急更新工事 (11) 汚泥濃縮設備更新工事 (機械)	沈砂池ポンプ棟外壁改修 1,405 m ² 屋上防水改修 941 m ² 、クラック補修 1,110m ほか (令和 6 年度からの繰越) エアレーターオーバーホール 4 台 (令和 6 年度からの繰越) No. 3 ばっ気用ターボブロワ 100kW オーバーホール 1 台 管理本館タイル外壁改修 1,112 m ² 屋上防水改修 782 m ² ほか 大字高萩地内 φ1,100mm L=480.10m (令和 6 年度からの繰越) 大字旭ヶ丘地内 水中汚水ポンプ 1.39 m ³ /分 2 台 (令和 6 年度からの繰越) 大字高萩地内外 φ150mm L=574m 大字南平沢地内 更生 (レジンコンクリート製) 1 か所 撤去・設置 (レジンコンクリート製) 4 か所 マンホールポンプ制御盤の更新工事 一式 No. 1 脱臭ファン 2.2kW 更新 1 台 (令和 6 年度からの繰越) ベルト式ろ過濃縮 20 m ³ /時及び補器類 一式 (令和 7 年度から令和 8 年度継続事業)

資料 1 - 2

(12) 汚泥濃縮設備更新工事(電気)	汚泥濃縮設備電源盤、補助継電器盤ほか 一式 (令和7年度から令和8年度継続事業)
(13) 汚泥貯留槽内部防食改修工事	汚泥棟地下の汚泥貯留槽4槽の内面防食改修 一式
(14) 高圧受電ケーブル更新工事	高圧受電ケーブル更新 CVT38 mm ² 250m
3 委託関係	
(1) 日高市公共下水道終末処理場等維持管理業務	浄化センター等の運転維持管理業務 一式
(2) 下水道汚泥運搬業務	浄化センターで発生した汚泥の運搬
(3) 下水道汚泥処分業務	浄化センターで発生した汚泥の処分
(4) 下水道管路管理システムハード入替業務	管路台帳システムのハード入替 一式
(5) 下水道管路管理システムデータ更新業務	管路台帳システムのデータ更新 一式
(6) 大谷沢農集公共接続実施設計業務	管渠・マンホールポンプ施設の設計、地質調査 一式
(7) 内水浸水想定区域図作成業務	事業計画区域(雨水)内において、大雨時に浸水が想定される範囲を取りまとめるための調査解析や図の作成
(8) 沈砂池ポンプ棟沈砂し渣設備更新実施設計業務	ストックマネジメント計画に基づく浄化センター沈砂池ポンプ棟の機械設備更新工事実施設計 一式
4 その他	
(1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催

令和7年度公共下水道整備施工箇所図

