

項 目	事業内容
<p>1 事業関係</p> <p>(1) 水洗化促進事業</p> <p>(2) 施設維持管理事業</p> <p>(3) 使用料徴収事業</p> <p>(4) 受益者負担金徴収事業</p>	<p>①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。</p> <p>②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。</p> <p>③未接続家屋訪問 供用開始 3 年以上を経過する家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。(コロナ禍のためポスト投函のみ)</p> <p>① 管渠等管理 ・ 人孔修繕 25 箇所 ・ 取付管修繕 9 箇所(公共 2、コミプラ 7) ・ 管渠清掃 4 箇所(伏越 2、管路 1、コミプラ 1)</p> <p>②ポンプ場管理 汚水の排水が滞らないようにポンプ施設の維持管理を行う。</p> <p>③処理場管理 安定した水処理を行うため、必要な維持管理を実施する。</p> <p>①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。</p> <p>① 受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。</p>
<p>2 工事関係</p> <p>(1) 小畔川第 7 号雨水幹線整備工事その 1</p> <p>(2) 高麗川地区舗装復旧工事</p> <p>(3) 高萩 2 - 2 汚水幹線布設工事その 1</p> <p>(4) 高萩地区舗装復旧工事</p> <p>(5) 高麗処理分区切替工事</p> <p>(6) 公共汚水柵設置工事</p> <p>(7) 天神橋ポンプ場建設工事</p> <p>(8) 汚泥脱水設備更新工事</p> <p>(9) 沈砂池ポンプ棟送風機更新工事</p> <p>(10) 送風機電源工事</p>	<p>大字高萩地内 □800*1000 L=10.0m (令和 4 年度への繰越工事)</p> <p>高麗川一丁目地内外 舗装 1,313.4 m²</p> <p>大字高萩地内 開削圧送管 φ150mm L=284.86m 開削 φ250mm L=276.60m</p> <p>大字高萩地内 舗装 1,722.90 m²</p> <p>武蔵台地内 φ250mm~φ400mm L=194.35m</p> <p>認可区域内 公共汚水柵設置 34 箇所</p> <p>地上 1 階 地下 1 階 延床面積 101 m² R C 造 汚水ポンプ 3 台、破碎機、脱臭装置等 一式 遠心汚泥脱水機 2 台、汚泥供給ポンプ 2 台 洗浄水ポンプ 2 台、薬品供給ポンプ 2 台 電源盤、制御盤等</p> <p>送風機 1 台、制御盤 1 面 (令和 4 年度への繰越工事)</p> <p>電源盤 1 面 (令和 4 年度への繰越工事)</p>

資料 1 - 1

<p>3 委託関係</p> <p>(1) 日高市浄化センター等維持管理業務</p> <p>(2) 日高市浄化センター敷地分筆測量業務</p> <p>(3) 高麗汚水処理施設等維持管理業務</p>	<p>浄化センター等の運転維持管理業務 一式</p> <p>浄化センター進入路の測量・分筆業務 一式</p> <p>高麗汚水処理場等の運転維持管理業務 一式</p>
<p>4 その他</p> <p>(1) 運営審議会関係</p>	<p>上下水道事業運営審議会の開催 令和3年8月</p> <p style="text-align: right;">令和4年2月(書面開催)</p>

令和3年度末現在（令和4年3月末現在）

・行政人口	55,455人（日高 54,791人 川越 664人）
・処理区域人口	41,146人
・水洗化済人口	40,657人（外国人を含む＋認可区域内未告示＋区域外）
・普及率	74.2%（処理区域人口／行政人口）
・水洗化率	98.8%（水洗化済人口／処理区域人口）
・年間処理水量	3,579,085 m ³ （公共＋中沢農集）
・年間有収水量	3,416,283 m ³ （公共＋中沢農集）

※人口データについては、令和4年4月1日現在を使用

