

資料 1-1

令和2年度の都市計画事業報告について

(下水道課)

1 維持管理関係 (下水道普及状況)

令和2年度末現在 (令和3年3月末現在)

・行政人口	55,817人 (日高市55,142人 川越市675人)
・処理区域人口	33,992人
・水洗化済人口	33,467人 (外国人を含む+認可区域内未告示+区域外)
・普及率	60.9% (処理区域人口/行政人口)
・水洗化率	98.5% (水洗化済人口/処理区域人口)
・年間処理水量	3,982,768m ³ (公共)
・年間有収水量	3,407,687m ³ (公共)

※人口データについては、令和3年4月1日現在を使用

2 委託関係

下水道事業

委託名	事業内容
(1) 日高市浄化センター等維持管理業務	(長期継続契約のうち令和2年4月～令和3年3月) 処理場分・ポンプ場分
(2) 下水道汚泥処分業務	浄化センターで発生した汚泥の処分
(3) 下水道汚泥運搬業務	浄化センターで発生した汚泥の運搬
(4) 下水道使用料等徴収業務	使用料の適正な徴収(使用料徴収事務は水道課に委託)
(5) マンホールポンプ施設清掃業務	マンホールポンプ施設の清掃 14箇所
(6) 高萩2号汚水幹線基本及び実施設計業務	大字高萩地内 設計面積 67.2ha 管路 L=1200.42m
(7) 小畔川第7号雨水幹線基本及び実施設計業務	大字高萩地内 設計面積 16.00ha 管路 L=330.00m (雨水吐口1箇所含む)
(8) 女影地区等管路施設基本設計業務	大字女影地内外 設計面積 72.00ha
(9) 下水道管理システムデータ更新業務	新設管路延長、人孔及び公樹、排水設備の台帳データ追加更新

農業集落排水事業

委託名	事業内容
(10) 日高市浄化センター等維持管理業務	(長期継続契約のうち令和2年4月～令和3年3月) 処理場分
(11) 大谷沢地区農業集落排水事業汚泥搬出業務	大谷沢地区農業集落排水施設で発生した汚泥の搬出

コミュニティ・プラント事業

委託名	事業内容
(12) 高麗汚水処理施設等維持管理業務	高麗汚水処理場及び武蔵台・横手台地区ポンプ施設 6箇所の監視、運転操作、水質試験業務等 一式
(13) コミプラ発生汚泥処分業務	高麗汚水処理施設で発生した汚泥の処分

3 工事関係

下水道事業

工事名	事業内容
(1) 高麗川第3排水区雨水管布設工事 (繰越事業)	高麗川一丁目地内外 開削工 □700*700mm~□1200*800mm L=216.05m
(2) 天神橋ポンプ場下流圧送管布設工事 (繰越事業)	大字栗坪地内外 開削工 圧送管φ250mm L=519.05m
(3) 天神橋ポンプ場上流排泥装置等改築工事(繰越事業)	大字高麗本郷地内外 空気弁設置2箇所 排泥槽設置2箇所 空気弁取替(添架管路)2箇所 開削工 φ200mm~φ450mm L=52.17m
(4) 中央幹線上流部接続工事	大字上鹿山地内 開削工 φ600mm L=11.00m
(5) 武蔵高萩駅北地区管渠布設工事 その77	大字高萩地内 開削工 φ200mm L=304.19m
(6) 栗坪地区舗装復旧工事	大字栗坪地内外 舗装復旧工(歩道) A=197.00㎡ 舗装復旧工(車道) A=449.00㎡ 切削オーバーレイ A=1,242.00㎡
(7) 天神橋ポンプ場建設工事 (土木)(繰越事業)	大字栗坪地内 土木工事 污水ポンプ施設 一式
(8) 天神橋ポンプ場建設工事 (機械・電気)(繰越事業)	大字栗坪地内 機械・電気工事 脱臭施設 一式 污水ポンプ施設 一式 受変電施設 一式 監視制御施設 一式 運転操作施設 一式 計装施設 一式
(9) 天神橋ポンプ場建設工事付帯工事 (土木・建築)(繰越事業)	大字栗坪地内 土木・建築工事 場内整備 一式 流入渠施設 一式 污水ポンプ施設 一式 放流渠施設 一式
(10) 汚泥脱水設備更新工事 (繰越事業)	大字高萩1385番地1 脱水機更新 2基 付帯整備 一式

4 その他

(1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催 令和2年8月 令和3年2月 2回開催
-------------	--------------------------------------

令和2年度公共下水道整備箇所図

1:15,000

