

令和 6 年度水道事業報告について

■委託関係

番号	業 務 名	契約額(円)	業 務 内 容
1	北平沢中継ポンプ場自家発電設備更新工事实施設計業務	4,290,000	自家発電設備一式更新実施設計
2	水道施設運転等管理業務	38,148,000	高岡浄水場の運転管理、市内水道施設の遠隔監視操作、水道施設巡視点検等
3	水道水に係る水質検査業務	7,486,930	水道法に基づく水道水の水質検査
4	漏水事故等緊急対応待機業務	8,351,200	漏水事故発生時に迅速な復旧工事を実施するための業務
5	漏水調査業務	9,570,000	八高線以西の漏水調査 戸別音聴調査 8,700戸、路面音聴調査 101km
6	水道料金等徴収業務 (長期継続契約：令和 6 年 6 月まで)	18,412,150	水道メーター検針、料金徴収等 調定件数 43,140件
7	水道料金等徴収業務 (長期継続契約：令和 6 年 7 月から)	49,683,730	水道メーター検針、料金徴収等 調定件数 112,077件
8	水道メーター取替業務	10,824,550	水道メーター取替 3,463個

■工事関係

【浄水施設関係】

番号	工 事 名	契約額(円)	工 事 内 容
1	高麗川配水場電気設備更新工事 (令和 4・5 年度継続事業から繰越)	187,000,000	電気盤更新 1 1 面 配水ポンプ更新 2 台
2	北平沢第 1 取水場機械電気設備等更新工事 (令和 5 年度から繰越)	44,495,000	場内外配管 φ 150～250mm L=61.1m 電磁式流量計 φ 150mm 1 基
3	高岡浄水場ろ過池制御配管等更新工事	24,200,000	制御配管 φ 15mm～50mm L=43.65m 表洗・逆洗サイフォン弁等 一式
4	高麗本郷浄水場受変電設備更新工事	17,490,000	高圧受電盤 1 面 動力変圧器盤 1 面 電灯変圧器盤 1 面
5	北平沢中継ポンプ場建屋屋上防水改修工事	7,199,500	電気室屋上防水 304.6㎡ 発電機室屋上防水 98.3㎡
6	高萩第三取水場電磁流量計等更新工事 (令和 7 年度へ繰越)	5,565,120	場内外配管 φ 75～150mm L=15.65m 電磁式流量計 φ 80mm 1 基
7	武蔵台配水場配水池等築造工事 (令和 6・7 年度継続事業)	698,500,000	新配水池1,050m ³ 2 池 新電気室22m ² 1 棟 旧配水池解体4,500m ³ 1 池

【配水・給水関係】

番号	工 事 箇 所	契約額(円)	工 事 内 容
8	栗坪地内 (令和 5 年度から繰越)	19,316,000	老朽管の布設替 PEP φ 100mm L=158.9m PEP φ 50mm L= 43.2m
9	上鹿山地内 (令和 5 年度から繰越)	28,424,000	老朽管の布設替 DIP φ 300mm L= 40.4m DIP φ 100mm L= 2.6m PEP φ 50mm L= 7.5m

番号	工 事 箇 所	契約額(円)	工 事 内 容
10	旭ヶ丘地内	111,100,000	旭ヶ丘松の台土地区画整理事業による新設 DIP φ200mm L=941.0m DIP φ100mm L= 51.9m
11	高萩地内	7,821,000	老朽管の布設替 PEP φ100mm L= 81.0m HIVP φ100mm L= 7.5m
12	高萩地内	22,869,000	雨水排水整備工事に伴う移設 DIP φ100mm L= 69.5m
13	山根地内	5,027,000	雨水排水整備工事に伴う移設 PEP φ100mm L= 10.7m PEP φ 75mm L= 5.3m PEP φ 50mm L= 29.4m HIVP φ 75mm L= 4.8m
14	南平沢地内外	17,145,700	過年度施工箇所の舗装本復旧 市道(車道) 1,452m ² (歩道) 122m ²
15	栗坪地内 (令和7年度へ繰越)	25,080,000	老朽管の布設替 DIP φ100mm L=162.1
16	高萩地内 (令和7年度へ繰越)	73,700,000	老朽管の布設替 DIP φ150mm L=221.4m DIP φ100mm L= 35.1m SUS φ50~100mm L=326.8m

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管 HIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニール管
PEP=配水用ポリエチレン管 SUS=ステンレス鋼管