

令和7年度水道事業予定について

■委託関係

番号	業 務 名	業 務 内 容
1	高岡浄水場中央監視制御装置等更新工事基本設計業務	中央監視制御装置更新 基本設計 NTT専用回線終了に伴う設備改修案検討
2	水道施設運転等管理業務	高岡浄水場の運転管理、市内水道施設の遠隔監視操作、水道施設巡視点検等
3	水道水に係る水質検査業務	水道法に基づく水道水の水質検査
4	高麗本郷浄水場紫外線照射装置整備点検業務	紫外線ランプ交換 装置整備点検
5	漏水事故等緊急対応待機業務	漏水事故発生時に迅速な復旧工事を実施するための業務
6	漏水調査業務	八高線以東、川越線以南の漏水調査 戸別音聴調査 8,000戸、路面音聴調査 141km
7	水道料金システム改修業務	料金改定に伴うシステム改修
8	水道料金等徴収業務	水道メーター検針、料金徴収等 調定件数 156,900件
9	水道メーター取替業務	水道メーター取替 5,821個

■工事関係

【浄水施設関係】

番号	工 事 名	工 事 内 容
1	武蔵台配水場配水池等築造工事 (令和6・7年度継続事業)	新配水池1,050m ³ 2池 新電気室22m ² 1棟 旧配水池解体4,500m ³ 1池
2	高萩浄水場電気機械設備等更新工事 (令和7・8年度継続事業)	電気盤更新 16面 自家発電設備更新 一式
3	横手ポンプ場送水ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 吐出量1.27m ³ /min 出力37kW 2基
4	高岡浄水場沈殿池制御盤更新工事	制御盤更新 一式
5	山根配水場配水池屋上防水改修工事	配水池屋上防水 108.9m ²
6	横手配水場外壁補修工事	配水池外壁クラック補修 一式

【配水・給水関係】

番号	工 事 箇 所	工 事 内 容
7	栗坪地内 (令和6年度から繰越)	老朽管の布設替 DIP φ100mm L=162.1m
8	高萩地内 (令和6年度から繰越)	老朽管の布設替 DIP φ150mm L=221.4m DIP φ100mm L= 35.1m SUS φ50～100mm L=326.8m
9	鹿山地内	給水管の接続替 PEP φ20～50mm 11箇所
10	鹿山地内	老朽管の布設替 PEP φ50mm L=300.0m
11	旭ヶ丘地内	配水管の改良、給水管の接続替 PEP φ50mm 6箇所
12	高萩地内外	境橋架替えによる布設替 φ100mm 仕切弁設置
13	武蔵台五丁目地内	武蔵台配水場の配水池更新による系統替 φ100mm～150mm 仕切弁設置
14	森戸新田地内	老朽管の布設替 PEP φ100mm L=500.0m
15	高萩地内	老朽管の布設替 PEP φ50mm L=150.0m
16	高岡地内	水管橋の耐震補強 施工延長 L= 46.0m

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管

PEP=配水用ポリエチレン管 SUS=ステンレス鋼管