


### 3. 学校施設の現状

#### (1) 位置図



資料：日高市都市計画図

#### (2) 校舎等における法定耐用年数

施設名	構造規格等	法定耐用年数
校舎	鉄筋コンクリート造	47
屋内運動場	レンガ造、ブロック造、石造	38
部室	鉄骨造	34
プール専用附属室	木造	22
水泳プール		30
冷暖房設備	冷凍機の出力が 22kw 以下のもの	13
	その他のもの	15
鉄棒、バックネット		15
火災報知器		8

出典：減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）を編集

### (3) 旧武蔵台中学校


#### ① 敷地条件の整理

所在地	埼玉県日高市武蔵台六丁目150番地1
区域区分	市街化区域
用途地域	第一種中高層住居専用地域
地区計画	武蔵台団地地区地区計画（公共公益施設地区 G地区） ※建設可能用途は、学校、集会場、学校及び集会場に附属する建築物、地区内に公益上必要な建築物、駅舎、店舗や飲食店その他これらに類する用途に供するもの、自動車車庫
建蔽率/容積率	60%/150%
土地面積	34,990㎡
その他	校舎の一部が土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定 体育館の一部と校庭の全面が土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に指定

#### ② 校舎等の状況

建物概要	建物名称	構造・階数	建設年月	延床面積
	①一般教室・管理棟	鉄筋コンクリート造・4階	平成元年3月	5,258.33㎡
	⑧特別教室棟	鉄筋コンクリート造・4階	平成元年3月	
	②機械室	鉄筋コンクリート造・1階	平成元年3月	198.50㎡
	③体育倉庫	鉄骨その他造・1階	平成元年3月	36.10㎡
	④プール専用付属室	鉄骨その他造・1階	平成元年12月	104.80㎡
	⑤体育館	鉄筋コンクリート造・2階	平成2年3月	1,572.58㎡
	⑥部室	鉄骨その他造・1階	平成2年11月	69.17㎡
	⑦物置	鉄骨その他造・1階	平成4年2月	41.66㎡

図：旧武蔵台中学校（配置図）



資料：公共施設台帳

③ 校舎等における耐震補強や大規模改修について

校舎と体育館については、新耐震基準を満たしているため、耐震診断や耐震補強は不要です。  
平成 27 年度に防災機能強化のため、校舎と体育館（吊り天井や照明器具等）の改修を実施しています。

④ 国庫補助金等の活用状況

直近 10 年における主な国庫補助金等の活用状況については、平成 27 年度に学校施設環境改善交付金（防災機能強化）を活用しています。

処分制限期間内に譲渡や貸与等の財産処分を行う場合は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、文部科学大臣の承認等を受ける手続が必要となります。

⑤ 防災拠点としての機能について

旧武蔵台中学校は、指定避難所に位置付けられています。（想定収容人数：449 人）  
校庭は、ドクターヘリの臨時離発着場に定められています。

⑥ 利用状況（令和4年度）

競技団体	使用箇所	利用回数/年	使用料
フットサル バスケットボール バドミントン	体育館	126	1/2面：2時間につき300円、 全面：2時間につき600円

(4) 高根中学校


① 敷地条件の整理

所在地	埼玉県日高市大字女影1180番地
区域区分	市街化調整区域 ※原則として市街化を抑制すべき地域とされており、土地の開発や建物の建築、建物の用途などが厳しく制限されています。
用途地域	—
地区計画	—
建蔽率/容積率	60%/200%
土地面積	34,910㎡
その他	校舎西側駐車場の一部が土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）及び土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に指定

② 校舎等の状況

建 物 概 要	建物名称	構造・階数	建設年月	延床面積
	①特別教室棟	鉄筋コンクリート造・4階	昭和58年3月	5,005.08㎡
	②一般教室棟	鉄筋コンクリート造・4階	昭和58年3月	
	③機械室	鉄筋コンクリート造・1階	昭和58年3月	42.25㎡
	④機械室	鉄筋コンクリート造・1階	昭和58年3月	25.00㎡
	⑤体育倉庫	鉄骨その他造・1階	昭和58年3月	27.08㎡
	⑥部室	鉄骨その他造・1階	昭和58年3月	36.00㎡
	⑦部室	鉄骨その他造・1階	昭和58年3月	54.00㎡
	⑧プール専用付属室	鉄骨その他造・1階	昭和59年3月	98.76㎡
	⑨体育館	鉄筋コンクリート造・2階	昭和59年3月	1,533.56㎡
	⑩物置	鉄骨その他造・1階	昭和62年3月	64.80㎡
	渡り廊下	鉄骨造	昭和58年3月	34.00㎡

図：高根中学校（配置図）



資料：公共施設台帳

③ 校舎等における耐震補強や大規模改修について

校舎と体育館については、新耐震基準を満たしているため、耐震診断や耐震補強は不要です。  
平成 27 年度に防災機能強化のため、校舎と体育館（吊り天井や照明器具等）の改修を実施しています。

④ 国庫補助金等の活用状況

直近 10 年における主な国庫補助金等の活用状況については、平成 27 年度に学校施設環境改善交付金（防災機能強化）を活用しています。

処分制限期間内に譲渡や貸与等の財産処分を行う場合は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、文部科学大臣の承認等を受ける手続が必要となります。

⑤ 防災拠点としての機能について

高根中学校は、指定避難所に位置付けられています。（想定収容人数：438 人）  
校庭は、ドクターヘリの臨時離発着場に定められています。

⑥ 利用状況（令和4年度）

競技団体	使用箇所	利用回数/年	使用料
フットサル バスケットボール バレーボール	体育館	270	1/2面：2時間につき300円、 全面：2時間につき600円

(5) 高麗小学校


① 敷地条件の整理

所在地	埼玉県日高市大字梅原5番地1
区域区分	市街化調整区域 ※原則として市街化を抑制すべき地域とされており、土地の開発や建物の建築、建物の用途などが厳しく制限されています。
用途地域	－
地区計画	－
建蔽率/容積率	60%/200%
土地面積	21,396.15㎡
その他	校庭に夜間照明設備あり 校庭が高麗川による家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）に指定

② 校舎等の状況

建物概要	建物名称	構造・階数	建設年月	延床面積
	⑧一般教室棟	鉄筋コンクリート造・3階	昭和47年3月	2,654.00㎡
	⑧一般教室棟	鉄筋コンクリート造・3階	昭和48年3月	
	⑧一般教室棟	鉄筋コンクリート造・3階	昭和48年11月	
	②特別教室棟	鉄筋コンクリート造・3階	昭和54年3月	1,211.00㎡
	⑨機械室	鉄筋コンクリート造・1階	昭和47年3月	33.00㎡
	⑩体育館	鉄骨その他造・1階	昭和47年9月	702.13㎡
	⑪便所	鉄骨その他造・1階	昭和49年3月	20.43㎡
	⑰プール専用付属室	鉄筋コンクリート造・1階	昭和60年1月	137.05㎡
	⑳物置	鉄骨その他造・1階	平成6年8月	45.27㎡

図：高麗小学校（配置図）



資料：公共施設台帳

③ 校舎等における耐震補強や大規模改修について

平成 12 年度に校舎、平成 25 年度に体育館の耐震補強と大規模改修を実施しています。

④ 国庫補助金等の活用状況

直近 10 年における主な国庫補助金等の活用状況については、平成 25 年度に学校施設環境改善交付金（地震補強、大規模改造、太陽光発電等設置）を活用しています。

処分制限期間内に譲渡や貸与等の財産処分を行う場合は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、文部科学大臣の承認等を受ける必要があります。

⑤ 防災拠点としての機能について

高麗小学校は、指定避難所に位置付けられています。（想定収容人数：200 人）

校庭は、ドクターヘリの臨時離発着場に定められています。

⑥ 利用状況（令和 4 年度）

競技団体	使用箇所	利用回数/年	使用料
バスケットボール 剣道	体育館	38	全面：2 時間につき 300 円

※夜間照明施設を利用した学校運動場の利用はありませんでした。